

Bilag til F. t. L. om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord.

Udgifterne ved Gennemførelsen af det her omhandlede Projekt ere af Oberstløjtnant Hansen beregnede til 1.400.000 Kroner. Overslaget er imidlertid udarbejdet forinden Sammenstyrtingen af Molerne i Hvide Sande Kanalen; den til den midlertidige Lukning beregnede Sum maa derfor forhøjes betydeligt; den for Opførelsen af Stemmediget fra Tipperne til Haurvig Grund anførte Sum bør ogsaa forhøjes, og endelig maa det til Administrationen og uforudsete Udgifter beregnede Beløb, der er ansat til 10 pCt. af de øvrige Udgifter, af Hensyn til det hele Anlægs Natur forhøjes til 14 pCt. Derefter kan Overslagssummen ikke ansættes til under 2.100.000 Kr.

Udgifterne ved Gennemførelsen af de forskellige Forslag stille sig altsaa efter det foregaaende saaledes:

1. Udløb ved Hvide Sande med 1 Sæt Indbygninger:		
Alternativ a.....	1.810.000	Kr.
Alternativ b.....	1.400.000	—
2. Udløb ved Hvide Sande med 2 Sæt Indbygninger.....	2.675.000	—
3. Lukning af Udløbet ved Hvide Sande med tilhørende Aabning af et interimistisk Løb andetsteds	900.000	Kr.
Hertil kommer eventuelt til et nyt Udløb ved „Hegnet“.....	2.900.000	—
eller udfor Gødlen.....	2.100.000	—
	<u>3.800.000</u>	—
	<u>3.000.000</u>	—
4. Udløb ved Hvide Sande med stort Udløbsareal.....	550.000	—
Hertil kommer til Opførelse af Høfder.	700.000	—
og til Inddigning af de lave Arealer omkring Fjorden efter den foran anførte Ordning ...	600.000	—
	<u>1.850.000</u>	—
5. Afvanding af Fjorden ved Hjælp af en Sluse.....	<u>2.100.000</u>	—

De under 1. og 2. samt under 3. og 4. til Arbejder ved Hvide Sande anførte Overslagssummer ere beregnede paa Grundlag af Forholdene, som disse ere i Øjeblikket og under den Forudsætning, at det egentlige Arbejde kan paa-begyndes med Kraft tidligt i det kommende Foraar.

En Udsættelse af Arbejdets Paabegyndelse kan let medføre, at Udgifterne blive større end paaregnet, da Udløbsaabningen sandsynligvis vil blive større, jo længere Værkerne ligge ubeskyttede hen.

Hvad angaar den Tid, der vil medgaa til Gennemførelsen af de forskellige Forslag, da kan under den ovenfor anførte Forudsætning de i Forslagene 3 og 4 indbefattede Arbejder ved Hvide Sande gennemføres i Aar, medens man for Forslagene 1 maa regne 2 Aar og 2 $\frac{1}{2}$ Aar for Forslag 2 og 5.

Til Anlægsudgifterne vil derefter, hvilket Forslag man end vælger, komme et aarligt Beløb til Værkernes Vedligeholdelse og eventuel Istandsættelse. Hvor stort dette Beløb vil blive, kan man i Øjeblikket ikke ret vel ud-sige noget bestemt om. Med Hensyn til Værkerne i Hvide Sande Kanalen, da stiller Forslag 3, Lukningen, sig gunstigt, idet Vedligeholdelsen af den opførte Dæmning temmelig sikkert vil blive ringe; derefter har Forslag 5 Fortrinet, idet man dog maa erindre, at der her kan blive en til sine Tider ikke ringe Oprensning udenfor Molerne at foretage, hvilken Oprensning muligvis kan volde Vanskeligheder. Derefter kommer Forslag 2, og størst blive Vedligeholdelsesudgifterne antagelig ved Forslag 1 b; ved Forslag 4 bliver der tillige de opførte Høfder at vedligeholde, en Vedligeholdelse, der de nærmeste Aar kan blive ikke ubetydelig.