

Forslag til en Afvandings- og Kammersluse for Ringkøbing Fjord i Hvide Sande-Kanalen og til Ledediger for Skernaa til Værn Sande og Haurvig Grund.

Under Slutningen af Rigsdagssamlingen i Fjor fremsatte Landstingsmand, Oberstløjtnant Rambusch i Landstinget et Forslag af undertegnede til Løsning af Afvandingspørgsmaalet for Ringkøbing Fjord. Forslaget kom for sent og blev derfor ikke behandlet tilstrækkelig indgaaende, medens Kommissionsforslaget, som var blevet stærkt debatteret i Folketinget, og som mentes at skaffe en tilstrækkelig betryggende Dækning mod Oversvømmelser fra Havet sammen med en tilstrækkelig Afvanding for Fjorden med Opland, i Hovedsagen blev gjort til Lov.

Under Gennemførelsen af de to Indsnævringsmoler i Hvide Sande-Kanalen har det imidlertid vist sig, at selv Sommerhøjvande i Havet kan skaffe et meget generende Højvande paa de lave Arealer rundt omkring Fjorden, saa generende, at man nu tænker paa at grunde Aabningen mellem Molerne op fra 4 m til 3 m under daglig Vande. Derved vil Afstrømningen blive gjort vanskeligere, muligvis noget knap, saaledes at en for høj Fjordvandstand til sine Tider kan blive Resultatet.

Saa vel i Kommissionen som i Rigsdagen blev det fremhævet, at Arbejdet neppe vilde være færdigt med Bygningen af de to Moler. At Vandbygningsvæsenet havde den samme Anskuelse, fremgik med Bestemthed af dets Forslag af Jannar 1912 til Sikring af Hvide Sande-Kanalen med 8 Moler i Stedet for med 2.

Nu, efter at de to Moler er omtrent færdigt anbragte, ses det af Peilningskortet af ^{31/7} 13 Blad I, at der lige udenfor og lige indenfor Moleaabningen af Strømmen er slaaet mægtige Huller i Løbbunden paa 17 à 18 m's Dybde, hvor Dybden før kun var 7 à 8 m, at disse Huller gaar langs med og umiddelbart op under Mole-siderne i en Længde af mindst 50 m paa hver Side, og at begge Molerne derfor under en kommende Stormflod er udsatte for at blive underskyllet og at forsvinde ned i de af Strømmen frembragte Kolker. Man kan naturligvis modarbejde en yderligere Udkolkning ved at styrte Søsten eller Betonblokke ned langs Molesiderne og udfør Munden; men det vil blive ret dyrt.

Desuden er der nu en anden Fare for de to Moler til Stede, hvad man ligeledes vil se ved at kaste et Blik paa Blad I. Oprindeligt havde man, saa vidt mig bekendt, tænkt at lægge Molerne mellem Stat 1 og 2; men de er anbragte mellem Stat 3 og 4 og altsaa 200 m nærmere Havet. Ser man paa Kystlinierne i Havet og Kanalen efter Opmaalingerne af April 1912 og Juli 1913, bliver man slaaet af den mægtige Bortskæring af Land langs Havsiden. Det er ikke for meget sagt, at medens man troede at bygge Molerne nogenlunde i Læ af det store Bølgeslag, saa ligger de i Virkeligheden nu lige ud til det aabne Hav med det store Bølgeslag paa sig. Hvad det betyder under en Stormflod fra Vest, vil man forstaa, naar der mindes om, at Havbølgerne slaar i Bund, og at Strømmen fører det i Bølgerne opslemmede Ma-