

De ca. 7000 Tdr. Land, som Tipper med Tilvoksninger udenom og Værn Sande udgør, faar først gennem Lavvandsslusen og Vandingen fra Skernaa en sikker og betydelig Værdiforhøjelse.

Endelig vil der af ny Jord, som efterhaanden vil vokse til og blive Enge, fremkomme omtrent følgende Arealer:

Haurvig Grund .....	3000 Tdr. Land.
Stauning — .....	ca. 7000 — —
Strand fra Velling over Ringkøbing Holms- land o. s. v. til Hvide Sande .....	ca. 1000 — —

i alt over 1 Kv. Mil.

Holte i September 1913.

P. Hansen,

Oberstløjtn. afsk. af Ingeniørkorpset.

### Summarisk Overslag over Omkostningerne ved et Dige med Lavvands- og Kammersluse med Tilbehør, ved Stemmediger for Skernaa m. m.

#### I. Dige over Hvide Sande-Kanal.

	Kr.	Kr.
30 000 m <sup>3</sup> Fyld i Dige over d. Vande.....	à 1 Kr. =	30 000
70 000 m <sup>3</sup> Fyld — u. d. V. ....	à 70 Øre =	49 000
(De 45 000 m <sup>3</sup> deraf tages fra Slusernes Fangdæmning.)		
600 løb. Meter Spundsvæg ved Digets ydre og indre Fod til 4 m u. d. V.....	à 40 Kr. =	24 000
3 000 m <sup>2</sup> Stenglacis med Ral .....	à 10 — =	30 000
1 500 m <sup>2</sup> Betonplader .....	à 8 — =	12 000
800 m <sup>3</sup> Stenkastning langs Sluseløbet med Ral ....	à 15 — =	12 000
7 000 m <sup>2</sup> Græstørvbeklædning .....	à 35 Øre =	2 450
2 000 m <sup>2</sup> Macadam paa Digets Bagside.....	à 3 Kr. =	6 000
400 løb. Meter Rækværk.....	à 5 — =	2 000
		167 450

#### II. Kammer- og Afvandssluser.

7 000 m <sup>3</sup> Beton .....	à 30 Kr. =	210 000
1 200 m <sup>2</sup> Beklædning af Slusernes Façader mod Havet samt et Bælte over og under d. V. i Kammerslusen, Tillæg til Beton .....	à 8 Kr. =	9 600
250 løb. Meter Spundsvæg omkring Sluserne i alt 9 m høj af $\frac{8}{9}$ " Halvtømmer med $\frac{8}{9}$ " Pæle for hver 3 løb. Meter og Jernfjer med Forankring .....	à 200 Kr. =	50 000
60 000 m <sup>3</sup> Fangdæmningsfyld .....	à 80 Øre =	48 000
Vandlænsning .....		30 000
500 m <sup>3</sup> Søsten med Underlag af Ral til Dækning af Fløjrundingerne u. d. V.....	à 15 Kr. =	7 500
		355 100
At overføre...		167 450