

altsaa andrage ca. 120 Kr. pr. ha, hvilket er noget mindre end Udgiften pr. ha produktivt Areal ved de offentlige Digeanlæg paa Lolland.

I Henhold til det anførte og under Hensyn til, at det vil føles ret haardt for de forholdsvis faa Beboere alene at bekoste de omtalte Anlæg, mener Ministeriet at kunne anbefale, at Staten kommer Andragerne til Hjælp med et Bidrag svarende til Halvdelen af Anlægssummen eller 3 500 Kr.

#### Til II. B. *Overordentlige Udgifter. 9. Tilskud til Ombygning af Dige paa Egholm.*

Fra Egholm Sogneraad har Ministeriet modtaget et Andragende om, at der af Statskassen maa blive ydet et Tilskud til Vedligeholdelse af det paa Øen Egholm i Limfjorden i Aaret 1909 opførte Dige enten som et Vedligeholdelsesfond paa 5 000 Kr. eller som et aarligt Tilskud paa 400 Kr. i 20 Aar.

Det paagældende Dige, der paa den hermed følgende Plan er vist med røde fuldt optrukne Linier, er beliggende paa Øens sydøstlige Del og bestaar af 2 helt adskilte Strækninger, nemlig en ca. 400 m lang Strækning A—B—C ved Øens østlige Hjørne, hvilken Del har en Kronebredde af ca. 5,5 m, da den tillige skal tjene som Vej, og en ca. 3 100 m lang Strækning D—E—F—G—H, hvis Kronebredde varierer mellem 1,0 og 1,6 m. Dige-kronen er paa Strækningen A—C beliggende i Kote + 1,7 à 1,85, medens den paa Strækningen D—E—F—G—H varierer mellem 1,35 og 1,85 m, men paa de Steder, hvor Ramper er ført over Kronen, findes der Fordybninger, som er indtil 0,3 m lavere end det tilstødende Dige. Skraaningsanlægene varierer mellem 1 : 1 og 1 : 0,75 og er paa flere Steder meget fortraadte af Kreaturer. Græsbevoksningen paa den ydre Side af Dige-strækningen C—H er saa godt som overalt meget daarlig, medens Bevoksningen paa den indre Side er noget bedre, da den vender mod Nord og derfor ikke saa let udtørres som den ydre sydlige Strækning. Hverken ved A eller H er Diget ført saa langt ind mod det højere liggende Land, at dette ved Digets Endepunkt har en tilstrækkelig Højde til at kunne dække mod Oversvømmelser; og det samme er Tilfældet for Strækningen C—D, hvor der nu intet Dige findes. Ved B findes en Afvandingsluse af Betonrør, som dog ikke har et for Vandafledningen tilstrækkeligt Profil, og som tilmed er stærkt skørnet af Frost.

Da det paagældende Dige i sin Tid var under Opførelse fremkom der ligeledes Andragende til Ministeriet om Statstilskud hertil, men under Hensyn til, at den under 8. Juli 1908 nedsatte Kommission til Undersøgelse og Overvejelse af Spørgsmaalet om Sikringen af Limfjordskysterne, til hvis Erklæring Ministeriet havde oversendt Andragendet, endnu ikke havde endt sine Overvejelser, svarede man Andrageren, at man ikke for Tiden saa sig i Stand til at foretage videre i Sagen.

I den af nævnte Kommission under 24. Januar 1912 afgivne Betænkning udtales det nu, at det heromhandlede Dæmningsanlæg, naar visse Mangler afhjælpes, vil kunne afgive fyldestgørende Beskyttelse for et betydeligt Areal, og det henstilles, hvorvidt der ikke i Betragtning af, at der er Tale om et Foretagende, som kommer en hel Kommune til Gode, var Anledning til at yde Foretagendet Statens Støtte.

Efter det ovenfor beskrevne er Anlægget nu meget stærkt medtaget, og en Hjælp fra Statens Side bør derfor næppe ydes som et Tilskud til Digernes Vedligeholdelse men som et Bidrag til deres Ombygning.

Et af Vandbygningsdirektøren udarbejdet hertil sigtende Projekt gaar ud paa, at der gives Diget en Højde af 1,7 m, et ydre Skraaningsanlæg af 4 : 1, dog at Strækningen A—C, der paa Grund af sin Bredde maa anses for tilstrækkelig stærk, forbliver uforandret, samt en Kronebredde af 1,25 m. Den indre Skraaning, som efter det ovenfor anførte er nogenlunde bevokset, tænkes kun repareret, hvor den er nedtraadt af Kreaturer. Det foreslaas derhos at føre Digets Fløje ind til 1,7 m Højden paa det faste Land og paa Strækningen C—D at lægge et Dige svarende til Strækningen D—H. For at opnaa en bedre Vandafledning af de inddigede Arealer indlægges der omtrent ved F en Sluse, omkring hvilken Diget paa en ca. 100 m lang Strækning af dets Yderside forsynes med et Stenglaci. Naar Diget saaledes er forstærket og forlænget, bør det fuldstændigt beskyttes mod Kreaturer, hvilket bedst vil kunne ske derved, at det ind imod Land omgives med et Pigtraadshegn. Udgifterne ved de paagældende Foranstaltninger ere anslaaede til et Beløb af 13 500 Kr., der fordeler sig saaledes: