

Bilag 4.Ringkøbing Fjord Kommissionen  
af 1914.

København, den 14. Janmar 1915.

Med Skrivelse af 16. f. M. har Ministeriet til Brug for Kommissionen tilstillet samme en Afskrift af en fra Vandbygningsdirektøren modtagen Skrivelse af 9. s. M. med Bilag vedrørende en fra Ingeniør Arvid Holm fremkommen Redegørelse for Arbejderne ved Hvide Sande. Overfor Kommissionens Formand har Ministeren for offentlige Arbejder derhos udtalt Ønske om, at Kommissionen vilde tage det i ovennævnte Skrivelser fra Ingeniør Holm og Vandbygningsdirektøren indeholdte Forslag angaaende midlertidig Lukning af Hvide Sande-Kanalen under Overvejelse.

Paa den saaledes givne Foranledning skal Kommissionen ikke undlade at udtale følgende:

I den af Ingeniør Holm fremsendte Redegørelse anføres det bl. a., at der nu er skaaret saa meget bort af Grunden indenfor og udenfor Aabningen mellem Kanalens to Moleender, at det ikke længere kan tilraades at gennemføre det i Anmærkningerne til Forslaget til Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord som I. a. betegnede Forslag (Udløb ved Hvide Sande med eet Sæt Indbygninger), idet den Tilstand hurtigt nærmer sig, hvor der vil medgaa saa store Mængder Materiale, at Gennemførelsen af dette Forslag vil blive lige saa dyr som Gennemførelsen af det i fornævnte Lovforslag som II. betegnede Forslag (Udløb ved Hvide Sande med to Sæt Indbygninger), hvilket Forslag stadig frembyder en sikker Løsning. Ingeniør Holm anbefaler derfor, at man nu — med en nærmere angiven Ændring — gaar over til at søge Forslag II. gennemført, hvorhos han udtaler, at den i dette Forslag indeholdte midlertidige Lukning af Hvide Sande-Kanalen maa paabegyndes straks ved Arbejdsvejrs Indtræden efter Vinteren, da en Tøven kan føre til endnu større Dybder i Kanalen og endogsaa til, at man ikke kan naa at lukke denne inden Efteraarsstormene i 1915.

Vandbygningsdirektøren har ganske tiltraadt denne sidste Udtalelse om, at det vil blive nødvendigt, saa snart ske kan, at skride til Kanalens midlertidige Lukning.

Af de Kommissionen dels direkte af Vandbygningsdirektøren, dels af Ministeriet tilstillede Oversigter over Dybdeforholdene ved Hvide Sande-Kanalen til forskellige Tidspunkter, senest ved Pejlinger foretagne den 14.—17. f. M., fremgaar det, at Dybderne saavel indenfor og udenfor Aabningen som i selve denne har været varierende og gennemgaaende voksende. Det kan saaledes anføres, at den største Dybde midt i Udløbet efter Pejlingen den 14. f. M. var 15,9 m imod 14,1 m i Slutningen af September Maaned f. A., og at Udløbets Tværprofil ved Dybdernes Forøgelse er vokset fra 570 m<sup>2</sup> i September—Oktober Maaned f. A. gennem 620 m<sup>2</sup> i November Maaned til ca. 700 m<sup>2</sup> i Midten af December Maaned f. A.