

ad 1. Bjælkerne, der bærer det gamle Gulv, er raadne, og man foreslaar derfor Anbringelsen af nyt Gulv med Jernbjælker som Underlag og med Fliser eller Terrazo.

Udgiften herved vil ifølge Forvalterens Beregning andrage ca. 1 200 Kr.

ad 2. Anlægget tænkes udført saaledes, at Overlægen, 1ste Reservelæge og Kontoret kan sætte sig i Forbindelse med 2den Reservelæge, Lægegangen, de 4 Patientafdelinger, Køkkenet og Vaskeriet samt det centrale Maskinanlæg.

Som et Eksempel paa, hvor upraktisk Ordningen for Tiden er, skal man anføre, at naar Overlægen f. Eks. savner en Oplysning fra de nævnte Steder, maa han enten afbryde sit Arbejde og selv gaa rundt og indhente Oplysningerne, eller ogsaa maa han tilkalde en Plejer og lade denne tilkalde vedkommende, hos hvem Oplysningerne skal indhentes.

Udgifterne ved et lokalt Telefonanlæg af den nævnte Udstrækning vil ifølge indhentede Oplysninger andrage ca. 2 500 Kr.

*Vordingborghospitalet:*

	Kr. ø.
1. Udvendtigt Malerarbejde .....	1 033. 40
2. Omlægning af Gulve .....	1 200.
3. Reparation og Fornyelse af Fajanceovne .....	800.
4. Indretning af et brandfrit Rum .....	975.
5. Anskaffelse af en Vaskemaskine .....	2 075.
6. — - 2 Dampkogegryder .....	600.
7. Centralvarmeanlæg og Tilbygning til Depothbygningen .....	15 000.
	21 683. 40

ad 1. Ligesom i de foregaaende Aars Budgetforslag er optaget Udgiften til en Del udvendigt Malerarbejde, denne Gang paa Mandshospitalet, Lade- og Staldbygninger, Ligkapel, Sektionshus og Plejeboligen. Bekostningen andrager efter indhentet Overslag 1 033 Kr. 40 Øre.

ad 2 og 3. Til Omlægning af Gulve samt Reparation og Fornyelse af Fajanceovne er opført de sædvanlige Beløb 1 200 Kr. og 800 Kr.

ad 4. Da det, saafremt der skulde opstaa Ildløs i den Bygning, hvor Kontorerne er beliggende, maa forudsættes, at hele Længen i Løbet af ganske faa Minutter vil være ompændt af Flammerne, saaledes at det vil være umuligt at bringe Hospitalets Kassebeholdning, Dokumenter og uerstattelige Regnskaber i Sikkerhed, og da Muligheden for en saadan Katastrofe ikke tør lades ude af Betragtning under Hensyn til, at den paagældende Bygning foruden Kontorerne og forskellige Beboelselejligheder tillige indeholder Maler-, Bogbinder- og Snedkerværksteder med dertil hørende Materialoplag, vil det være nødvendigt, at der tilvejebringes en brandfri Box, hvori Kassebeholdning, Pengeeffekter og de vigtigste Bøger etc. kan opbevares. Naar Fordringerne til et saadant Rum begrænses til det mindst mulige — ca. 50 × 70 cm Gulvflade og ca. 2 Meters Højde — vil Udgiften ved dets Indretning efter Overslag af Arkitekt K. Varming stille sig saaledes:

1 ydre brand- og dirkefri Jerndør .....	550 Kr.
1 indre — — — til Pengeskab .....	75 —
Vægge og Loft af armeret Beton med stærkt Jernindlæg samt andre Bygninger .....	350 —
	Ialt... 975 Kr.

ad 5. Den ene af Hospitalets 2 ældre Vaske- og Skyllmaskiner er efter ca. 20 Aars Brug nu saa medtaget, at den kun vil kunne gøre Tjeneste en kortere Tid, og da den derhos har været udbedret saa ofte, at yderligere Reparation efter Maskinmesterens Erklæring ikke lader sig udføre paa forsvarlig Maade, har Direktionen fra Firmaet Georg E. Mathiasen, København, indhentet Tilbud paa Leveringen af en ny Maskine af passende Størrelse, i hvilket Tilbud Prisen — med force majeure Forbehold som ovenanført opgives til 2 075 Kr.

ad 6. Da 2 af de mindre Damp-Kogegryder i Køkkenet er i en saadan Forfatning, at de nødvendigvis maa fornyes, har man, idet det paa Grund af Krigsfor-