

holdene ikke har været muligt for Tiden at fremskaffe Leveringstilbud, til Anskaffelsen af 2 nye Kogegryder kalkulatorisk opført 600 Kr.

ad 7. Efterat Stats-Brandforsikringsfonden har gjort opmærksom paa, at der i den Bygning, der rummer de ret værdifulde Linned- og Tæppebeholdninger m. v., tillige er indrettet Tyendeværelser, og at denne Bygning i det hele taget frembyder adskillig Brandfare, har man ment at burde søge de paa pegede Ulemper afhjælpe, og den billigste og fremkommeligste Løsning af Spørgsmaalet er den, at man indretter et Centralvarmeanlæg og foretager en Tilbygning til Depotbygningen, hvilke Foranstaltninger efter de indhøvede Overslag vil medføre en samlet Udgift af ca. 15 000 Kr.

Viborghospitalet:

1. Anbringelse af automatisk Indfyring ved Kedelanlægget	11 225 Kr.
2. Omlægning af Koldtvandsledninger i Kvindehospitalet	1 480 —
3. Hegn om de ny erhvervede Jordlodder	800 —
	13 505 Kr.

ad 1. I den nu forløbne Vinter, der har været kold og blæsende, har det vist sig, at Hospitalets Kedelanlæg kun med Vanskelighed har formaaet at forsyne Dampopvarmningsanlægget paa Kvindehospitalet, der udvidedes i 1914, samtidig med at et større Anlæg i den nye Festsal og Værkstedbygning toges i Brug, med tilstrækkelig Damp til Lokalernes Opvarmning, og man har derfor den største Del af Vinteren maattet have alle 3 Kedler opfyrede, uden at dette dog har været fyldestgørende.

Det viste sig da, at Dampskorstenen, selv naar der anvendes kunstigt Træk, er ude af Stand til at vedligeholde den nødvendige Dampspænding, og at Indfyringen i de tre Kedler kræver en Mands fulde og forcerede Arbejde. Disse Vanskeligheder vil yderligere stige i den kommende Vinter, da Dampopvarmningen i Aar vil blive forøget med 9 Ovne til Opvarning af forskellige Lokaler i Vaskeriet.

Man staar derfor overfor Nødvendigheden af en Udvidelse af Kedelanlægget og Bygning af en ny Dampskorsten. Men dette er umuligt, da der ikke kan skaffes Plads, hverken i Kedelhuset eller paa den til dette stødende Grund, til Anbringelse af endnu en Kedel.

Som Følge heraf er der ingen anden Udvej til at skaffe tilstrækkelig Damp end at gaa over til automatisk Indfyring, Stokers; anbringes disse, vil Dampudviklingen kunne øges meget betydeligt og i tilstrækkeligt Grad, uden at Kedelantallet forøges, ligesom den nuværende Dampskorsten da ogsaa kan strække til. Og Arbejdet med Indfyringen kan da passes af en Mand, der ogsaa samtidig kan passe Elektricitetsværket, medens det, saafremt endnu en Kedel anskaffedes, vilde være nødvendigt at forøge Maskinpersonalet med en Mand. Endvidere vil der ved Stokers indvindes en betydelig Besparelse paa Kulforbruget, mindst 15 pCt., d. v. s. med det nuværende Kulforbrug ca. 3 000 Kr. aarlig.

Man har derfor indhentet Tilbud paa Stokers. Det laveste er fra Nyboe & Nissen, hvorefter disse tilbyder Stokers, Kultransportanlæg m. v. for en Sum af ialt 11 225 Kr.

ad 2. Fornyelse af Vandrør i Kvindehospitalet 1 480 Kr.

Den foreslaaede Fornyelse af Vandrørene danner en Afslutning af den i 1914—15 paabegyndte Fornyelse af de fra det gamle Tugthus' Tid i Kvindehospitalet henliggende Vandrør, der er stærkt medtagne og delvis oprustede. Efter Arbejdets Fuldendelse opnaas, at den nu paa Vandledningsnettet af Hensyn til Rørenes nedsatte Evne til at modstaa Trykket anbragte Reduktionsventil vil kunne fjernes, hvorved Vandtrykket paa det gamle Hospitals Brandhaner vil kunne forøges betydeligt.

Det indhøvede Overslag er fra Firmaet A. Philipsen & Co. i Viborg.

ad 3. Hegn om ny erhvervede Jordlodder 800 Kr.

Hegnet tænkes udført af Traadvæv paa Jernstolper i Lighed med Hospitalets øvrige Hegn og er nødvendigt, før at de i 1914—15 indkøbte Jordstykker kan anvendes fuldtud til Beskæftigelse for Hospitalets Arbejdskraft. Længden bliver ca. 270 m, og Udgiften er beregnet efter Hospitalets eget Overslag.