

*Viborghospitalet.*

Til almindelig Vedligeholdelse af Bygningerne $\frac{4}{5}$ pCt. af den samlede Assurancesum, ca. 1 450 000 Kr. ....	11 000 Kr.
— Vedligeholdelse af Dampapparater, Gas-, Vand- og Kloakledninger ....	2 800 —
	<u>13 800 Kr.</u>

*Middelfarthospitalet.*

Til almindelig Vedligeholdelse af samtlige Bygninger, til Materialier og Skorstensfejning, beregnes $\frac{4}{5}$ pCt. af Assurancesummen 2 451 853 Kr. Ø.	Kr. Ø.
Kr. + 26 574 Kr. for Skærbæk Vandværk.....	19 827. 42
med Fradrag af paaregnet Patientarbejde til et Beløb af ...	600.
	<u>19 227. 42</u>
— Vedligeholdelse af Dampapparater, Dampkedler, Gas-, Vand- og Kloakledninger samt til Anskaffelse af Reservedele .....	3 900.
— Olie og Pudsemidler samt Pakning.....	1 100.
	<u>24 227. 42</u>

*Nykjøbinghospitalet.*

1. Til almindelig Vedligeholdelse af samtlige Bygninger $\frac{1}{2}$ pCt. af 2 400 000 Kr. ....	12 000.
2. Til Dampapparaters Vedligeholdelse, Reservedele, Olier etc. ....	5 400.
	<u>17 400.</u>

Til A. VI. *Sundhedsvæsenet. C. Sindssygehospitalet. 2. Bygningsudgifter.*  
c. *Hovedstandsættelser og Nybygninger.* Disse Udgifter fordeler sig saaledes paa hvert enkelt Hospital:

*Aarhushospitalet.*

1. Fornylse af Stakittet fra Vaskeriet til Porten .....	445. 20
2. — — — ved Badehusbroen.....	361. 20
3. Anbringelse af en Box ved Maskinstuen .....	582. 80
4. Indretning af et Badeværelse paa Kvindeafdeling G. ....	699.
5. Omlægning af Gulve.....	450.
6. Centralvarmeanlæg i Cellebygningerne .....	12 140.
7. Forbedring af Varmeanlægget i Vadskeriet .....	500.
	<u>15 178. 20</u>

ad 1. Fornylsen af Stakittet fra Vaskeriet til Porten. Stakittet er raadent og trænger til Fornylse. Udgiften er anslaaet til 445 Kr. 20 Øre.

ad 2. Fornylse af Stakittet ved Badehusbroen. Ogsaa dette Stakit er raadent og trænger til Fornylse. Omkostningerne hertil er opgjort til 361 Kr. 20 Øre.

ad 3. Anbringelse af en Box i Indgangen fra Fyrpladsen til Maskinstuen. For at forhindre, at Maskinerne forurenes af Kulstøv fra den umiddelbart op til Maskinstuen stødende Fyrplads, foreslaas det, at der i Aabningen mellem disse Rum anbringes en Box med Glas. Udgiften hertil er opgjort til 582 Kr. 80 Øre.

ad 4. Indretning af et Badeværelse paa Kvindeafdeling G. har længe været tiltrængt. Udgifterne anslaaes til:

Jernbjælker, Murerarbejde m. v. ....	419 Kr.
Varmt- og Koldtandsledninger, Isolering, Haner og Afløbsledning .....	200 —
Badekar.....	80 —
	<u>699 Kr.</u>

ad 5. Omlægning af Gulve i Kvindeafdeling I's Kloset og Forrum. Gulvene, som er af Træ med paalagt Linotol, er forraadnede og trænger til Omlægning. Det foreslaas at anlægge Jernbjælker i Cement og paalægge Fliser. Udgiften hertil er anslaaet til 450 Kr.