

*Bilag 3. A. Skæring med Vandløb og Veje.*

	Kr.
a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægning m. v. ....	27,645
b. Udvidelse og Forandring af bestaaende Broer. Broer under Banen .....	Kr. 29,000
Broer over Banen. 1 Stk. Viadukt for Bivej at ombygge og forlænge .....	15,000
	<hr/> 44,000
c. Nye skinnefrie Vejforbindelser .....	400,000
d. Forlængelse og Forandring af Overkørsler og Overgange .....	22,000
I alt...	<hr/> 493,645

*Bilag 3. B. Overbygning.*

	Kr.
a. Lægning af ny Overbygning .....	1,328,300
b. Flytning af ældre Overbygning .....	42,900
c. Midlertidige Spor .....	4,000
I alt...	<hr/> 1,375,200

	Kr.
<i>Bilag 3. C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon</i> .....	249,470

*Bilag 3. D. Stationsanlæg.*

	Kr.
Lou .....	66,000
Lundby. Som Lou .....	66,000
Klarskov .....	31,000
Vordingborg .....	67,000
Masnedsund .....	135,000
I alt...	<hr/> 365,000

**4. 3die og 4de Spor, Hellerup—Klampenborg.**

(5,5 km).

	Kr.
1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab .....	1,650
2. Jordarbejde .....	730,000
3. Skæring med Vandløb og Veje .....	1,023,700
4. Overbygning .....	947,350
5. Banehegn .....	4,400
6. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon .....	292,000
7. Stationsanlæg .....	687,000
8. Administration og tilfældige Udgifter .....	273,900
I alt...	<hr/> 3,960,000

*Bilag 4 A. Skæring med Vandløb og Veje.*

	Kr.
a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægninger m. v. ....	7,700
b. Udvidelse og Forandring af bestaaende Broer .....	80,000
c. Nye skinnefrie Vejforbindelser .....	776,000
d. Beklædningsmure langs Banen .....	30,000
e. Jernbaneviadukter ved Sporudfletning, Hellerup .....	130,000
I alt...	<hr/> 1,023,700