

Underbilag 1 til Bilag 7.

[Bilag 2.]

Kalkulatorisk Overslag til Færgeforbindelsen Kalundborg—Aarhus.**Overslag over Bekostningen ved Anlæg af en Færgehavn med tilhørende Banegaard ved Gisseløre (Vest for Kalundborg) inkl. Udvidelse af Kalundborg Station.**

| | Kr. |
|--|--------------------------|
| 1. Jordarbejde | 690,000 |
| 2. Vej- og Perronarbejder | 67,400 |
| 3. Sporarbejde | 255,260 |
| 4. Stationsindretninger | 43,000 |
| 5. Bygningsarbejder | 215,000 |
| 6. Afvandingsanlæg m. v. | 25,000 |
| 7. Indhegning | 15,000 |
| 8. Havnearbejder | 1,041,350 |
| 9. Sømærker, Havnefy, Sireneanlæg, Bøjer m. v. | 70,000 |
| 10. Sikringsanlæg, Telefon m. m. | 20,000 |
| 11. Belysning | 10,000 |
| 12. 1 Rangermaskine | 35,000 |
| | <hr/> 2,487,010 |
| 13. Administration, Tilfældigt og uforudset | 217,990 |
| | <hr/> I alt... 2,705,000 |
| Udvidelse af Kalundborg Station (jfr. Bilag 4) | 165,000 |
| | <hr/> I alt... 2,870,000 |

Overslag til Bekostningerne vedrørende Uddybning og Havneanlæg ved Koldby-Kaas, Samsø.

| | Kr. | Kr. |
|---|------------------------|-----|
| Uddybning til 6 m Vanddybde, 18,000 m ³ à 2 Kr. | 36,000 | |
| Moleanlæg, ca. 50 lb. m à 1,200 Kr. | 60,000 | |
| 1 Molehoved paa 7 m Vanddybde | 35,000 | |
| Duc d'Albe og Ledeværker | 4,000 | |
| 25 m Friholderværk ved Mole | 8,000 | |
| Vindskærn, ca. 100 lb. m à 30 Kr. | 3,000 | |
| | <hr/> 146,000 | |
| Andre og uforudsete Udgifter | 14,000 | |
| | <hr/> I alt... 160,000 | |