

	Kr.	Ø.
	Overført...	60 339.
Linoleumsbelægningen de sidstnævnte to Steder er saa gammel og forslidt, at den nødvendigvis maa fornyes.		
Til Fornyelse af Stakit ved Rungsted Strandkontrolørbolig, ifølge vedlagte Overslag	566.	÷
Stakitet er nu saa raaddent og brøstfældigt, at en Fornyelse er paakrævet.		

Østifterne:

Til Anbringelse af 4 Stikkontakter i den af Toldassistent Kragh beboede Tjenestelejlighed i Toldfunktionærboligen i Gjedser, ifølge vedlagte Overslag	64.	÷
— Indretning af Vandklosetter i Toldkammerbygningen ved Odense Havn, ifølge vedlagte Overslag	1 800.	÷
Til dette Arbejde er der paa Finansloven for 1917—18 (jfr. Anmærkningen Sp. 1975—76) bevilget 1 250 Kr. Kommunen vil imidlertid ikke i Løbet af dette Finansaar faa sine Kloakforhold omordnede saaledes, at Anbringelse af de omhandlede Vandklosetter kan ske. Saadan Omordning menes derimod at ville finde Sted til næste Aar, og der søges derfor paany Bevilling til den nævnte Indlægning, som det af Sundhedshensyn er meget ønskeligt at faa udført saa snart som muligt. Paa Grund af stigende Materialpriser og Arbejdsløn maa Udgiften til Arbejdet efter Bygningsinspektørens Mening nu ansættes ca. 50 pCt. højere end i forrige Overslag.		
— Indlæggelse af elektrisk Lys i Rudkøbing Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag	500.	÷
Bygningen oplyses nu med Gas, hvilken Belysning baade af økonomiske og hygiejniske Grunde ønskes afløst af Elektricitet.		
— Underbygning med Beton af Baghuset til Tjenesteboligen i Troense (Svendborg Toldsted) samt Ommuring af Husets Undervægge m. v. efter vedlagte Overslag	130.	÷
Baghusets Bindingsværk langs Jorden oplyses at være raaddent.		

Nørrejylland:

Til Indlægning af elektrisk Drivkraft ved den ene af de i Aalborg Toldkammerbygning værende to Vareelevatorer samt Lægning af et almindeligt Bræddegulv ovenpaa Plankegulvet i Vejerboden og Udleveringslokalet i samme Bygning, ifølge vedlagte Overslag og Planer	9 700.	÷
Ophejsningen af Gods fra Pakhusets Stueetage til Loftsetage foregaar for Tiden ved Hjælp af et midt i Pakhusrummet anbragt Haandhejseapparat, og Godstransporten til og fra Frilageret, der ligger paa 1. Sal, foregaar ved Hjælp af to ved Haandkraft drevne Elevatorer. Saafremt den ene af disse Elevatorer forsynes med elektrisk Drivkraft, og der anbringes Port i Stueetagen og paa 1. Sal mellem Elevatorskakten og Pakhusrummet, vil hele Transporten kunne foregaa ved Hjælp af denne Elevator, hvorved der foruden en meget betydelig Tidsbesparelse vil opnaas en bedre Udnyttelse af Toldstedets Pakhusrum, ligesom Lukningen af den nuværende store Aabning i Bjælkelaget i Pakhusfløjens Loftsetage vil give en betydelig og haardt tiltrængt Forøgelse af denne Etages Nyterum. Udgiften til dette Arbejde anslaaes til 8 400 Kr.		
Plankegulvet i Toldkammerbygningens Vejerbod og Udleveringslokale er stærkt slidt, hvorfor Bygningsinspektøren foreslaar, at der anbringes et almindeligt Bræddegulv som et Slidlag ovenpaa Plankegulvet i en Udstrækning af ca. 600 Kvadratalen (= ca. 240 m ²). Udgiften til en saadan Foranstaltning beregnes til 1 300 Kr.		

At overføre... 73 099.