

	Kr. Ø.
	Overført... 73 099.
÷ Til Indretning af 6 Vandklosetter i Aarhus Toldkammerbygning og til For- dybelse af Kælderetagen under Pakhusfløjen med Lægning af Betongulv, Indretning af en elektrisk Vareelevatør og elektrisk Lys i Toldpakhuset, samt til Indretning af elektrisk Drivkraft ved den ene af de to Vare- elevatører til Transport af Gods fra Pakhuset til Frilageret og fra ÷ Frilageret til Vejerboden, ifølge vedlagte Overslag.....	24 000.
Den foreslaaede Indretning af 6 Vandklosetter tiltrænges i høj Grad af hygiejniske Grunde, idet saavel Toldstedets store Personale som de mange Frilagerlejerne og det klarerende Publikum nu er henvist til at benytte nogle under et Halvtag i Gaarden værende Retirader, der i de varme Sommermaaneder ofte udbreder ilde Lugt. Ved Bortfjernelsen af de paagældende Retirader vil der derhos kunne indvindes en længe tiltrængt særlig Plads til Toldbehandling af Vognladningsgods. Bekostningen ved Indretningen af de ny Klosetter anslaaes til 5 500 Kr.	
Pakhuspladsen i Aarhus Toldkammerbygning har allerede i mange Aar været utilstrækkelig, navnlig fordi Pakhuslofterne ikke har kunnet udnyttes fuldt ud paa Grund af det meget betydelige Spild af Tid og Arbejdskraft, der er forbundet med, at Op- og Nedhejsningen nu foregaar ved Haandkraft, men Forholdene kan forbedres i betydelig Grad, saafremt der indrettes en elektrisk Vareelevatør til Forbindelse mellem Stueetagen, Lofterne og Kælderetagen, hvilken sidste Etage ved en Afgravning og Belægning af Gulvet med Beton vil kunne indrettes til Henlægning af Olie, Spirituosa, Vin og lign., hvorved indvindes en Udvidelse af Pakhuspladsen paa 489 m <sup>2</sup> . Pakhuslokalerne oplyses for Tiden ved Petroleumslygter, hvilken lidet tidssvarende og navnlig ved Oplæggelse af Gods mangelfulde Belysning foreslaas afløst af elektrisk Lys. Udgifterne ved disse Arbejder anslaaes til 12 500 Kr.	
Godstransporten mellem Pakhuset og Frilageret og mellem dette sidste og Vejerboden foregaar nu ved to Elevatører, der trækkes ved Haandkraft. Da der vil kunne spares baade Tid og Arbejdskraft ved Overgang til elektrisk Drivkraft, anbefales det, at der installeres elektrisk Drivkraft ved den ene Elevator, hvilken Forandring ogsaa ønskes af Frilagerlejerne paa Grund af den Tidsbesparelse, det vil betyde for disse. Denne Foranstaltning anslaaes at ville medføre en Udgift paa 6 000 Kr.	
— Lægning af nyt Straatag paa Sydsiden af Udhuset til Strandkontrolør- boligen ved Bønnerup Strand (Grenaa Toldsted) samt Forøgelse af ÷ Loftshøjden i det i samme Udhus værende Køkken til Strandkontrolørens Lejlighed, ifølge vedlagte Overslag .....	700.
Det nuværende Straatag er navnlig paa Sydsiden af Udhuset saa tyndt og medtaget, at Regnvandet trænger igennem. I Køkkenet er der saa lavt til Loftet, at en Mand af lidt over Middelhøjde ikke kan staa oprejst derinde.	
÷ — Hovedstandsættelse af Strandkontrolørbygningen i Lønstrup (Hjørring- Toldsted), ifølge vedlagte Overslag .....	400.
Bygningen er meget medtaget af Fugtighed, navnlig fordi de udvendige Ventilationsaabninger er anbragte saa lavt, at Vandet udvendig fra kan løbe ind under Gulvene. Der tiltrænges derfor en Flytning af Luftristene og en ret omfattende Reparation og Maling af Træværket i Bygningen.	
÷ — Indlægning af elektrisk Lys i Randers Toldkammerbygning efter vedlagte Overslag .....	1 583. 25
Enkelte Lokalteter i Bygningen, herunder Toldinspektørens Kontor og Arkivværelse, er alle forsynede med elektrisk Lys. De øvrige Lokaler i Bygningen er hidtil oplyste ved Gas, der nu ønskes afløst af Elektricitet.	