

		Overført... 170,000 Kr.
Overfald	anslaaet til.....	50,000 —
Grundsluse	— -	70,000 —
Fisketrapper	— -	10,000 —
Uforudsete Udgifter.....		50,000 —
		I alt... 350,000 Kr.

Saa længe der ikke er foretaget meget grundige Undersøgelser af Jordbundsforholdene ved Digeboringer i eller langs med Dæmningslinien, er det umuligt at opstille et Overslag, hvis enkelte Poster vil svare til de virkelige Udgifter, men i ovenstaaende kalkulatoriske Overslag mener jeg, at Posterne er ansat meget rigelig.

Viborg, den 27. Juni 1916.

Kr. Thomsen.

Underbilag III.

Vandbygningsvæsenet.

Ingeniør H. V. Buhl,
Falkonergaardsvej 3, St.

København V., den 4. Juli 1916.

Efter Vandbygningsdirektørens Anmodning tillader jeg mig herved at fremsende et af Ingeniør Kr. Thomsen udarbejdet Projekt til en Spærredæmning over Gudenaå ved Tange, der efter et kalkulatorisk Overslag med Overfald, Grundsluse og Fisketrapper m. m. antages at ville koste 350,000 Kr.

Overfor Projektet skal jeg bemærke, at det, saaledes som omtalt i Ingeniør Thomsens Skrivelse, ikke vil være muligt at komme Sagen nærmere, inden der foreligger Opmaalinger og Grundundersøgelser paa Dæmnings Plads, idet Resultatet af disse vil kunne influere ret betydeligt paa Dæmnings Konstruktion. Jeg anser det dog for meget sandsynligt, at Vandbygningsvæsenet vil fordre, at Dæmnings mod Opstemning vendende Side skal gives Anlæg 4 — Projektets Anlæg er 2 —, hvorved Omkostningen ved selve Dæmningen vil stige fra 170,000 Kr. til 220,000 Kr. Overslaget for hele Anlægget vil derefter blive paa 400,000 Kr. under Forudsætning af, at de til Overfald, Grundsluse og Fisketrapper opførte Summer vil vise sig tilstrækkelige, hvad jeg ikke kan kontrollere.

(sign.) H. V. Buhl.

Til Elektricitetskommissionen.