

Bilag.

Indstilling til Indenrigsministeriet og Københavns Kommunalbestyrelse fra Udvalget angaaende Ordningen af Terrainforholdene m. v. ved Christiansborg.

Den 12. November f. A. udnævnte Indenrigsministeriet os undertegnede: Kommissarius, Kammerherre Lerche, Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen, Ingeniør Svend Koch og Kontorchef i Indenrigsministeriet Aage Schlichtkrull til som Repræsentanter for Staten at indtræde i et Udvalg til Behandling af Spørgsmaalene om Færdselsforholdene ved Christiansborg, Terrainordningen, Vedligeholdelse, Renholdelse og Belysning af, samt Gas- og elektriske Ledninger, Vand- og Kloakledninger paa de Slottet omgivende Arealer.

Den 22. s. M. overdrog derefter Københavns Magistrat os ligeledes undertegnede: Raadmand Philipsen, Direktør for Vej- og Kloakanlæg O. Didrichsen, Afdelingsgartner Fabricius Hansen, Kontorchef i Magistratens 4de Afdeling V. Møller, Kontorchef ved Gasværkernes Ingeniørkontor L. I. O. Jensen, Kontorchef ved Elektricitetsværkernes Ingeniørkontor F. C. Leth samt Afdelingsingeniør under Vandforsyningen P. A. C. Sørensen at indtræde i Udvalget som Repræsentanter for Københavns Kommune.

Udvalget har holdt en Række Møder og er enedes om at fremkomme med følgende enstemmige Indstilling:

1. Den indre Slotsgaard og Ridebanen.

Omlægning af den indre Slotsgaard og Ridebanen med dertil hørende Kørebane og Marmorbroen udføres og bekostes af Staten, der tillige afholder alle Udgifter til Vedligeholdelse, Renholdelse og Belysning heraf.

Nødvendige Omlægninger af eksisterende Hovedledninger for Gas udføres og bekostes af Kommunen; Gasstikledninger til Lygter og til Forsyning af Slottet bekostes af Staten.

Fra Thorvaldsens Museum til Rigsarkivet lægges en $310 \times 310 \times 120$ mm² Udligningsledning. Ledningen føres væsentligst gennem Slottets Underkælder og Tunnel; fra denne Ledning tages to Stikledninger til Forsyning af Slottet. Arbejdet udføres af Kommunen; Staten refunderer Kommunen de herved forbundne Udgifter efter Regning.

2. Prins Jørgensgaard.

Omlægning af Prins Jørgensgaard med Gennemkørsel og Gennemgange i Forbindelsesbygningen mellem Slottet og Kirken udføres og bekostes af Staten.

Gaarden belægges med Betonfliser.

Udgifterne til Vedligeholdelse og Renholdelse afholdes af Staten, medens Kommunen bekoster Belysning og Bortkørsel af Fejeskarn og Sne, der af Staten besørges samlet i Bunker.

Lygter og Lygteopstandere udføres, bekostes og vedligeholdes af Staten. Gasledninger til Forsyning af Lygterne samt Vandledninger udføres af Kommunen og bekostes af Staten. Dog er nødvendig Omlægning af den eksisterende Hovedvandledning Staten uvedkommende.

Almindelig kørende og gaaende Færdsel undtagen Arbejdskørsel gennem Gaarden vil blive tilladt.

3. Kavalergaarden.

Kørebane og Gennemkørslerne i de to Forbindelsesbygninger belægges med Asfalt paa Betonunderlag.

Fortøve langs Slottet, Rigsarkivet og Forbindelsesbygningerne samt Gennemgange i de to Forbindelsesbygninger belægges med Fliser.

Fortovene indrammes af Granittrapper og Granitkantsten forsynet med Lygteopstandere og funderet paa Betonfundament.

Staten udfører og bekoster ovennævnte Fortovsindramninger af Trapper og Kantsten med Fundament, Lygteopstandere og Lygter samt Belægningen af Gennemgangene.