

Kr.
Overført... 1 167 899.

Ingeniørarbejder:

Kr.

Kedler og Rør samt Radiatorer for et Varmtvandsvarmeværk. 2 Kedler samt en Reservekedel og en Varmtvandsbeholder beregnet efter Formelen: Udgift 10 Kr. pr. m ³ opvarmet Rum, hvilket for 11 142 m ³ giver ..	111 420.
W. C.-er 18 Stkr. med Cisterne, Afledning, Ventilation og Vandledning à 900 Kr.	16 200.
1 Stk. Bad for Arbejderne med 4 Bruser, Rør og Riste m. v.	2 000.
2 Stkr. Badeindretninger for Boligerne med emaillet Kar, Gasbadeovn, Bruse- og Nøddedninger à 1 550 Kr.	3 100.
	5 100.
25 Haand-, Køkken- og Udslagningsvaske med Rør m. v. à 350 Kr.	8 750.
	Kr.
Vandindlæg i Bygningen anslaaes til.	9 000.
Gasindlægget	5 000.
	14 000.
Kloak og Dræn, med Drænpumper	20 000.

Elektrisk Lysanlæg:

I Hovedbygningen ca. 92 Lampesteder, i Værkstederne ca. 120 do., i Gaarden 2 do., i alt 204 Stkr. à 50 Kr.	10 700.
Tillæg for Hovedtildning og Maaler	1 000.
Til Lyslegemer anslaaes	3 000.
Lysledninger anslaaes til	1 500.
Beplantning om Bygningerne og Regulering	1 000.
	192 670.
Administration og uforudsete Udgifter	89 431.
	I alt... 1 450 000.