

Taarnvæggene paa en saadan Maade, at Adskillelse først kan ske, naar Taarnene eller disses Panserkupler med vedhængende Dele er tagne op af Taarnbrøndene.

Demonteringen maa udføres af Befalingsmænd og Mandskab fra 2det og 3die Artilleribataillon henholdsvis paa Nordfronten og Vestfronten.

2. Indtransporten af Kaponiereaffutagerne til Ny Tøjhus vil kunne foretages ved Hjælp af Lastautomobiler i Løbet af ca. 4 Uger. Til Paalæsning, Ledsagelse under Transporten og delvis til Aflæsning maa afgives Befalingsmænd og Mandskab af Fæstningsartilleriregimentet.

3. Angaaende Magasinering af de inddragne Affutager, hvortil der ikke findes Plads i Tøjhusets Magasiner, findes Bemærkninger nedenfor.

IV.

Med Hensyn til Demontering og Indtransport af Pansertaarnene skal anføres følgende:

1. Forberedende Arbejder.

Det er for Øjeblikket vanskeligt at fremskaffe Svellemateriel; om Svellebroer kan skaffes, vil afhænge af, om kassable Sveller i fornødent Antal kan faas fra Statsbanerne.

Udtransport af Sveller og Opførelsen af en Svellebro ved en civil Entreprenør vil antagelig kunne ske paa ca. 3 Uger. Til Nedrivning af en Bro, Flytning til et andet Fort og Opførelse af en ny Bro maa der ligeledes paaregnes ca. 3 Uger.

Det antages, at 2 Tractorer og 2 Lastautomobiler med Paahængsvogne kan anskaffes i Løbet af ca. 3 Maaneder.

Det i Korpsets Skrivelse Fortroligt K. 918 af 25. August d. A. omtalte Hjælpe-materiel til et Beløb af 100 000 Kroner til Anskaffelse af 2 Svellebroer og 1 Kran er nødvendigt, hvis Arbejdet med Demontering og Indtransport af Pansertaarnene skal ske i den nedenfor under 2. *Demontering af Taarnene* angivne Tid. Kranen kan man aldeles ikke undvære, og Formindskelse af Svellebroernes Antal vil forsinke Arbejdet væsentligt.

Ved Orlogsværftet findes ikke Materiel, som kan benyttes; særlig findes hverken Kraner, Blokvoerne eller Dunkrafter af brugelige Størrelser.

2. Demontering af Taarnene.

Det paaregnes, at der kan anvendes 2 Arbejdshold af Haandværkere fra Tøjhusværkstedet til Adskillelse af Taarndele, samt at der kan afgives et Demonteringshold af uddannede Befalingsmænd og Mandskab, hvilket for Tiden kun findes ved 2den Artilleribataillon. Under denne Forudsætning vil Demonteringsarbejdet antagelig kunne udføres paa ca. 650 Arbejdsdage og vil altsaa tage henimod 2½ Aar.

For Tiden kan 2den Artilleribataillon kun afgive et Demonteringshold. At det skulde være muligt at faa sammensat endnu et Demonteringshold af i Skyts-haandtering indøvede Befalingsmænd og Mandskab ved Afgivelse fra andre Afdelinger, 3die Artilleribataillon og Kystartilleriregimentet, anses for usandsynligt, i alle Tilfælde vil det kræve en vis Tid at give et saadant Demonteringshold den nødvendige særlige Uddannelse. Befalingsmænd og menige af Fodfolket, Rytteriet, Feltartilleriet og Ingeniørregimentet samt Arbejdssoldater kan ikke anvendes ved Skyts-haandteringsarbejder. Skal der arbejdes hurtigere, end det kan gøres med det uddannede Mandskab, som Hæren raader over, maa man benytte civile Entreprenørfirmaer.

Ved Adskillelsen maa enkelte Taarn- og Affutagedele ødelægges ved Autogenskæring.

Det er tvivlsomt, om Kuplerne til de 2-Kanons-Taarne kan adskilles i saadanne Stykker, at de kan indtransporteres paa Jernbane eller paa Blokvoerne.

De store Kupler til 2-Kanons Taarnene og Kuplerne til Panserlavetterne maa derfor rimeligvis henlægges paa Opklodsning ovenpaa Forterne.

Taarnbrøndene maa, naar Taarnene er tagne op, lukkes med Plankedæk med Tagpap eller Jernbeton, dels for at der ikke skal ske Ulykkestilfælde, og dels for at der ikke skal trænge Fugtighed ind i det indre af Forterne og ødelægge disse samt magasineret Materiel og Ammunition.