

Underbilag 4.

Den kgl. Mønt i København.

Den 5. Oktober 1920.

Paa given Foranledning skal Mønten herved indberette til det høje Ministerium:

Efterhaanden som Møntens Drift i de sidste Par Aar er blevet stærkere og stærkere forceret, og navnlig efter at Tilvirkningen af Nikkelmønt er begyndt, har det vist sig, at der ved den nuværende Møntbygnings Indretning er endnu føleligere Mangler, end man var opmærksom paa, da Udarbejdelsen af det nye Møntbygningsforslag fandt Sted.

Det vil være umuligt ved Ændringer af den nuværende Værkstedbygning at opnaa et virkelig godt og tidssvarende Møntværksted, der kan tilfredsstille det stærkt forøgede Forbrug, men det kan ikke nægtes, at det er muligt og — hvis det udarbejdede Møntbygningsforslag ikke vedtages — ogsaa nødvendigt at afhjælpe nogle af de tilstedeværende Mangler. Da det for Bedømmelsen af Betimeligheden af at anvende det til den foreslaaede nye Møntbygnings Opførelse og Indretning nødvendige Beløb: ca. 2 Millioner Kroner minus den Sum, hvortil den nuværende Møntbygning kan udbringes, formentlig spiller en Rolle at komme til nogen Klarhed over den omtrentlige Bekostning af de omtalte mulige Forbedringer i den nuværende Mønt, skal herom bemærkes følgende:

Paa 1ste Sal i Værkstedsfløjen (mod Herluf Trollesgade) ligger to vigtige Værksteder: det mekaniske Værksted og Justerstuen; for begge disse Værksteder gælder det om, at Rystelserne i Bygningen — foraarsagede dels ved Vognfærdsel paa Gaden, dels ved selve de installerede Maskiners Gang — indskrænkes til et Minimum. Denne Fordring er, som bekendt, nu meget langt fra at være opfyldt, og endnu værre vil det blive, naar der — som det vil være tvingende nødvendigt — anbringes flere, til Dels meget ømfindtlige Maskiner i de to Lokaler. Man maa da for at gøre Forholdene nogenlunde taalelige anbringe en ny, stærk Etageadskillelse af Jernbeton mellem Stue og 1ste Sal, og desuden maa Bygningens Fundering forstærkes betydeligt baade paa Grund af den ved den førstnævnte Ændring frembragte Vægtforøgelse og for at faa hele Bygningen mere stabil; da Grunden er af meget daarlig Beskaffenhed, vil en ret omfangsrig Pilotering være uundgaelig. Desuden maa der baade paa 1ste Sal og i Stuen flyttes eller fjernes Skillerumsmure. Justerstuen er nemlig rigelig stor, medens det mekaniske Værksted er alt for lille, og Muren mellem disse Lokaler maa derfor flyttes; i Stueetagen maa en Mur mellem Valselokalet og den gamle Maskinstue fjernes for at gøre Valselokalet større; i sidstnævnte Lokale maa der anbringes Søjler til Støtte af Loftet. Endvidere maa Glødelokale og til Dels ogsaa Bejdseriet omordnes efter de nye olie- eller gasfyrede Glødeovne, som det bliver nødvendigt at skaffe i Stedet for de nuværende, meget lidt produktive Ovne, der sluger en Mængde kostbart Brændsel.

De nævnte Ændringer er kun de allervigtigste og mest presserende; utallige andre vil meget hurtigt melde sig og stadig foraarsage: dels direkte Udgifter, dels formindsket Produktion og derigennem forringet Indtægt for Statskassen, dels stort Ubehag for Omsætningen, der stadig kræver store Mængder af Skillelønt, hvis Produktion, mens Ændringerne udføres, kun kan blive ganske minimal.

Alene de nævnte vigtigste Forandringer og Anskaffelsen af det dermed forbundne Materiel vil beløbe sig til henimod 500 000 Kr. I den saaledes ændrede Mønt vil Produktionsudgifterne ved Møntfremstillingen ikke kunne komme saa langt