

	Overført...	28 000 Kr.	310 000 Kr.
Endelig Støbning af 940 m <sup>2</sup> stærkt Henne-			
biqueloft til Anbringelse af Maskiner med tilhørende			
Støbeflager anslaaes til at koste.....	60 000 —		88 000 —
ad 3. Fundering og Opstilling af nye Maskiner, Forandringer			
ved Skillerum for disses Anbringelse samt de med Hennebiqueloftets			
Indlæggelse nødvendiggjorte Forandringer i elektriske og andre Led-			
ninger samt Forslag til Remtræk etc. anslaaes at vill medføre en Ud-			
gift af .....			20 000 —
Den samlede Udgift til Forbedringer i Møntbygningen vil			
herefter blive.....			<u>418 000 Kr.</u>

Martin Borch.

P. S.

Vedlagt følger Plan af Møntbygningen i dens nuværende Stand, og med rød Skravering er antydet de nye Fundamenter, det nye Bjækelag og endvidere dettes Udstrækning i Planen.

Det skal ad 2. tilføjes, at Arbejdet ved Oplægningen af Hennebiqueloftet vil tage ca. 3 Maaneder, og at Møntens Virksomhed i den Tid maa indstilles.

Til Finansministeriet.

## Underbilag 2.

Den kgl. Mønt i København.

Den 27. Januar 1921.

Hr. kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Martin Borch.

Paa given Foranledning skal jeg herved meddele Hr. Bygningsinspektøren de Ændringer, der maa anses for uundgaeligt nødvendige, naar den nuværende Møntbygning skal huse en nogenlunde rationel Mønttilvirkning.

En af Hovedfejlene ved den nu benyttede Bygning er, at Huset ryster stærkt baade ved Gadens Vognfærdsel og ved de installerede Maskiners Gang; forskellige af Maskinerne fungerer derved usikkert — nogle for Justering af Sølv- og Guldmønt nødvendige automatiske Vejmaskiner kan næsten slet ikke præstere brugeligt Arbejde —, og Maskinerne lider ved Rystelserne, idet de opslides for hurtigt og kræver for hyppige Reparationer. Forfærdigelsen af saadant Værktøj som Prægestempler, Udskæretøj m. m., der fremstilles ved Præcisionsdrejning, vanskeliggøres, idet den nødvendige Centreringsindstilling bliver baade langvarig og usikker, hvilket hemmer Arbejdets Udførelse og forringer Nøjagtigheden.