

Bilag.

## VANDBYGNINGS-DIREKTØREN

København V., den 5. December 1923.

*Til Ministeriet for offentlige Arbejder.*

Ved Skrivelse af 22. f. M. har Ministeriet begæret mine Ytringer over det hoslagt tilbagefølgende Andragende af 30. Oktober d. A. — Journ. Nr. 2122 —, hvori Lodsejere og Fiskere fra Ringkøbing Fjords sydlige og sydvestlige Del anholder om, at Udløbet fra Ringkøbing Fjord ved Gødelen maa blive opretholdt og at dette Udløb maa blive stabiliseret.

Paa den saaledes givne Foranledning tillader jeg mig at udtale følgende:

Som det vil fremgaa af Andragendet, tænker Andragerne sig en væsentlig og varig Forbedring af Udløbet ved Gødelen tilvejebragt ved følgende Foranstaltninger, nemlig:

1. En Uddybning og Udvidelse af Gødelkanalen udfor det nuværende Udløb ved Gødelen, saaledes at Udløbet sættes i kortest mulig Forbindelse med den sydøstlige Del af Fjorden ved Anbringelse af en regulerbar Sluse.
2. Opførelsen af en Mole fra det nuværende Udløb ud i Havet.]

Disse Forslag giver Anledning til følgende Bemærkninger:

ad 1. Der maa sikkert gives Andragerne Medhold i, at der ved Tilvejebringelsen af en kort direkte Afløbskanal fra Skernaadybet vil kunne opnaas betydeligt gunstigere Afvandingsforhold og en kraftigere Udskylning af Udløbet ved Gødelen end nu gennem den lange, bugtede og ret snævre Nymindestrøm, og naar der i denne Kanal indbygges en regulerbar Sluse, saaledes at Højvande i Havet kun gennem Nymindestrømmen kan trænge op i Fjorden, vil et saadant Kanal anlæg ikke under „Indstrøm“ kunne medføre større Ulemper hidrørende fra Havvandets Indtrængen i Fjorden end den nuværende Ordning.

For at en saadan Kanal skal kunne svare til Formaålet, maa den have et vandførende Profil af ca. 300 m<sup>2</sup> og Slusen et samlet Gennemstrømningsareal af mindst 175 m<sup>2</sup>. Paa vedlagte Kort er ved rød Farvelægning angivet Beliggenheden af den foreslaaede Kanal. Omkostningerne ved Tilvejebringelsen af Kanalen med tilhørende Sluseanlæg vil med de for Tiden gældende Priser næppe kunne anslaaes lavere end til ca. 3 Millioner Kroner.

ad 2. Ved Opførelsen af en Mole ud i Havet paa Nordsiden af det nuværende Udløb forventer Andragerne formentlig at kunne sikre Udløbets Beliggenhed og i hvert Fald at kunne modvirke Løbets Tilbøjelighed til at vandre Syd paa. Hertil er at bemærke, at en saadan Mole mulig nok straks kan bevirke nogen Forbedring af Forholdene ved under Udstrøm at lede Strømmen ud over Havbarren, men naar Molen først er sandet til Nord fra, vil Kystlinien og Revledannelsen rykke udenom og nye Besværigheder opstaa, ligesom der rimeligvis paa Sydsiden af Udløbet samtidig vil finde en stærk Bortskæring Sted, saaledes at det for at begrænse Løbets Bredde vil være nødvendigt at sikre Løbets Sydside ved en Indbygning, mulig i Forbindelse med nogle lette Kystsikringsværker. Udgifterne til disse Foranstaltninger vil under Hensyn til, at det i de første Aar vil være nødvendigt at foretage Efterfyldning saa vel i Molen som i de andre Værker, efterhaanden som Fylden synker, næppe kunne anslaaes lavere end til 1,5 Million Kroner.