

anlægget af Det danske Hedeselskab er anslaaede til 190 000 Kr.

Da Vandbygningsdirektøren har udtalt, at Beløbene til Afvandingen er for lavt ansat, og da det vil være hensigtsmæssigt at lave et Udløb gennem det sydlige Fløj-dige, maa man regne med en Udgift til Anlægget paa ialt ca. 225,000 Kr. eller ca. 576 Kr. pr. ha.

Under Hensyn til, at Digeanlægget, der er anbefalet af Hedeselskabet og af Vandbygningsdirektøren, vil faa stor Betydning for Opdyrkningen af de paagældende Arealer og derigennem for hele Øens Opkomst, kan man anbefale, at den ønskede Støtte ydes af Statskassen.

### 3. *Diget paa [den nordøstlige Del af Rømø.*

Det danske Hedeselskab har ogsaa udarbejdet Projektet til Digeanlæg paa den nordøstlige Del af Rømø. Digets Beliggenhed er vist med en grøn Linje paa Kortet over Rømø.

Diget faar en Længde af ca. 10,2 km.

Kronekoten vil blive 6,00 m langs den saakaldte Redningsvej, 5,60 m mod Nord og ca. 5 m mod Øst med Overgangsstykker paa 300 lb. m.

Da endvidere Østkysten af Rømø paa forskellige Steder nedbrydes af Havet, vil det være nødvendigt at foretage Kystsikringsanlæg ved Kysten.

En Afvanding af det inddigede Areal bliver nødvendig og tænkes at skulle finde Sted gennem en Kanal med en Afvandingssluse, idet Vandet ledes fra uddybede Grøfter til denne Kanal og derfra videre ud i Havet.

Det Areal, som beskyttes mod Oversvømmelse ved Stormflod, udgør 624 ha. Andragendet er tiltraadt af 66 Lodsejere eller 88 pCt. af samtlige interesserede Lodssejere, repræsenterende c. 96 pCt. af hele det interesserede Areal. Ifølge Oplysninger modtagne fra Det danske Hedeselskab er  $\frac{2}{3}$  af Arealet første Klasses Klægjord, og den øvrige Del, som ligger nærmest Byerne, bestaar af dybmuldede Sandjorder, som hører til Øens bedste Agerjorder, men som alligevel er saa lavt beliggende, at en Inddigning er paakrævet for en rationel Udnyttelse af Jorderne.

Til Anlæggets Udførelse anslaaes ifølge det som Bilag 3 hosstaaende, af Hedeselskabet udarbejdede Overslag at ville medgaa 800 000 Kr. Da Vandbygningsdirektøren har udtalt, at Udgifterne til Kystens Beskyttelse er for lavt ansat, og da der i Overslaget bør medtages en Post til en

Afvandingssluse, maa det paaregnes, at Digeanlægget vil medføre en Udgift paa ca. 860 000 Kr. eller ca. 1 378 Kr. pr. ha.

Under Hensyn til, at Landbrugsministeriet og Det danske Hedeselskab trods den forholdsvis betydelige Udgift pr. Arealenhet har anbefalet Digeanlægget, idet Øens Befolkning i det væsentlige er henvist til at ernære sig ved Landbrug, og en rationel Dyrkning af Jorden ikke kan gennemføres under de nuværende Forhold, kan man efter Omstændighederne anbefale, at der af Statskassen ydes den ønskede Støtte til Digeanlægget.

### 4. *Diget fra Store Darum til Tjæreborg Bakker.*

I Rigsdagssamlingerne 1916—1917 og 1917—1918 er der af Regeringen fremsat Forslag til Lov om Anlæg af et Havdige fra Store Darum til Tjæreborg Bakker i Ribe Amt. Forslaget er ikke blevet fær-digbehandlet fra Rigsdagen.

De i nærværende Lovforslag indeholdte Bestemmelser om det heromhandlede Dige er i det væsentlige enslydende med det i Rigsdagssamlingen 1917—18 forelagte Forslag, dog at det nu i Henhold til Andragendet foreslaaes, at der ligesom ved de fornævnte Digeanlæg af Statskassen ydes  $\frac{2}{3}$  af Udgifterne som Tilskud til Digeanlægget og indtil  $\frac{1}{3}$  som Laan.

Idet iøvrigt henvises til Bemærkningerne til det i Rigsdagssamlingen 1916—17 fremsatte Forslag, jfr. Rigsdagstidende for 1916—17 Tillæg A., Sp. 5091—98 skal her bemærkes:

Det Areal, som beskyttes mod Oversvømmelser fra Havet, udgør ifølge Oplysninger fra Hedeselskabet 1625 ha med ialt 380 Lodsejere. Andragendet er tiltraadt af 268 Lodsejere, der repræsenterer 70 pCt. af Lodsejerne og et Areal paa 1 178 ha eller ca. 72 pCt. af det interesserede Areal.

Digets Beliggenhed er vist med rød Linje paa medfølgende Kort. Det paabegyndes mod Syd ved Store Darum i Tilslutning til Diget fra Vester Vedsted til Store Darum og fortsættes mod Nord til Tjæreborg Bakker. Paa Kortet er med blaa Linie indrammet det Areal, som er interesseret i Anlægget. Digets Længde bliver ca. 5 km.

Af det som Bilag 4 optrykte Overslag, der er udarbejdet af Det danske Hedeselskab, fremgaar, at Digeanlægget vil koste ca. 1 200 000 Kr. eller ca. 738 Kr. pr. ha.

Vandbygningsdirektøren har dog hendedet Opmærksomheden paa, at det vil