

Bilag 1 a.**Anlæg af et nyt Dige omkring hele Manø.***Overslag.*

		Kr.
281 000 m ³ Fyld	à 1,50 Kr.	421 500
119 000 m ² Græstørvbeklædning	à 0,50 —	59 500
34 000 m ² Helmbepantning	à 0,10 —	3 400
Forstærkning af Foden langs Ydersiden af Diget mellem Gl. og Ny Manø.		10 000
Sluse og Gennemløb		8 000
36 ha Jordareal til Diget og Fyldgrave m. m.	à 400 Kr.	14 400
Anlæg til kunstig Afvanding		15 000
Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration		48 200
	ialt...	<u>580 000</u>

Bilag 1 b.**Forhøjelse af det gamle Dige paa Manø.***Overslag.*

		Kr.
39 000 m ² Fyld	à 1,70 Kr.	66 300
34 400 m ² Græstørvbeklædning	à 0,50 —	17 200
Forlængelse af Gennemløb og Sluse		4 000
Areal til Fyldgrave og til Skæring af Græstørv		3 000
Anlæg til kunstig Afvanding		8 000
Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration		9 500
	ialt...	<u>108 000</u>