

Bilag 2.**Anlæg af et Dige paa den sydvestlige Del af Rømø.***Overslag.*

					Kr.	Ø.
Sydlig Fløjdige .....	39 720 m <sup>3</sup>	Jordfyld	à 1,50	Kr. ....	59 580.	
— — .....	20 306 m <sup>2</sup>	Græstørv	à 0,40	— .....	8 122.	40
— — .....	8 679 m <sup>2</sup>	Tilsaaning	à 0,10	— .....	867.	90
Nordlig Fløjdige .....	47 532 m <sup>3</sup>	Jordfyld	à 1,50	— .....	71 298.	
— — .....	20 553 m <sup>2</sup>	Græstørv	à 0,40	— .....	8 221.	20
— — .....	9 046 m <sup>2</sup>	Tilsaaning	à 0,10	— .....	904.	60
Afvandingskanal .....	8 043 m <sup>3</sup>	Jordfyld	à 0,70	— .....	5 630.	10
Tillæg til Forbindelseskanal	16 981 m <sup>3</sup>	Jordfyld	à 0,50	— .....	8 490.	50
Stemmeværk i Forbindelseskanalen .....					2 000.	
Køb af Areal til Dige og Fyldgrav .....					5 000.	
Dræning af Digerne .....					1 000.	
Uforudsete Udgifter og Administration .....					18 885.	30
				Ialt Kr....	<u>190 000.</u>	