

Afsnit I.

	Kr.		Kr.
1. Den nordlige Ende af Graven mellem Dokøen og Frederiksholmen opfyldes i en Udstrækning af ca. 2 600 m ² for at fremskaffe en god Forbindelse mellem de ovenfor omtalte Øer og for at skaffe Plads til det nye Skibbygningsværksted med tilhørende Materialelager paa det mest passende Sted. Den nuværende Dokøbro fjernes, Terrainet reguleres, Hovedvandledningen omlægges eventuelt, og det opfyldte Areal begrænses af 2 Stkr. nyt Bolværk mod Graven og ved Dokøens Nordside paa henholdsvis 4 og 7 m Vanddybde.....	115 000	Grundareal, bestaaende af en let Træbygning, aaben i Enderne og med Plads til en Bloksav og eventuelt til en Høvle- og Pløjmaskine	449 000
2. Paa Dokøens nordvestlige Hjørne anlægges 2 Stkr. Beddinger for mindre Skibe (Torpedobaade og Undervandsbaade), det bestaaende Bolværk skæres ned for Enderne af Beddingerne og forstærkes i nødvendig Udstrækning.....	40 000	5.a. Det gamle Snedkerværksted nedlægges, og der indrettes Snedkerværksted og Tømrerværksted i den nuværende „Søndre Arbejdsbygning“ paa Dokøen.	19 000
3. De nuværende Prambæddinger og Skure paa Dokøens nordøstlige Hjørne nedbrydes, og der opføres her et nyt Skibbygningsværksted med ca. 2000 m ² Grundareal. Bygningen opføres som en 3-skibet Bygning, aaben paa den ene Side. Midterskibet er paa 2 Etager, idet der indrettes Afslagningsloft i en lav Etage over Værkstedet. Midterskibet indrettes til at bære en 2 Ts. elektrisk Løbekran. Sideskibene er paa 1 Etage og indrettes til at bære en elektrisk Løbekran paa henholdsvis 5 Ts. og 2 Ts. I den vestlige Ende befares Værkstedet paa tværs af en 5 Ts. elektrisk Kran og i den østlige Ende af en 2 Ts. Kran	277 000	6. Terrainet paa Dokøen reguleres i fornøden Udstrækning, og der udføres en Del nødvendige Forandringer af Vand- og Kloak- samt elektriske Ledninger	142 000
4. Paa det nye Skibbygningsværkstedets Vestsiden opføres en mindre Tilbygning med ca. 150 m ² Grundareal, der indrettes til Vinkelsmedie og Svejseri....	17 000	7. Maskiner og øvrigt Inventar i det gamle Skibbygningsværksted flyttes over i det nye. Der indrettes Plade- og Profilbaase i det nye Materiallager. Trykluftanlægget flyttes med nødvendige Fornyelser til det nye Skibbygningsværksted og de ny Beddinger. Der opføres en ny oliefyret Spante- og Pladeovn i det nye Skibbygningsværksted. Det nye Skibbygningsværksted og de nye Beddinger forsynes med de nødvendige Kraner, Spor og Transportmidler. Maskiner, Spaanudsugning og øvrigt Inventar til Snedkeriet, Tømrerværkstedet og Savskæreriet flyttes med nødvendige Fornyelser til de nye Værksteder paa Dokøen. En Del elektriske Motorer anbringes, hvor Drivkraften forandres til elektrisk. Maskinværkstedet og øvrige Værksteder, der bibeholdes, forsynes med fornødne Kraner og Transportmidler samt enkelte nye Værktøjsmaskiner ..	462 000
5. Paa Dokøen Øst for den nuværende Dampkran opføres et Savskæreri med ca. 280 m ²		8. Flaadens Hovedmagasin indrettes i Takkelloftsbygningen ..	40 000

At overføre... 449 000

At overføre... 1 112 000