

	Kr.
Overført...	112 000
9. Den nuværende Hovedmagasinbygning paa Frederiksholmen ombygges, saaledes at Stueetagen indrettes til Omklædningsrum med Skabe og Vaskeindretning for Arbejderne (ca. 550 Mand) samt Varme anlæg, Kontrollokale og Marketenderi med fornøden Køkkeninstallation, Borde, Bænke etc. 1ste Sal indrettes til Værkstedsmagasin. 2den Sal indrettes til Sejlloft og Riggerværksted med tilhørende Magasin. Tagetagen bevares i alt væsentligt i sin nuværende Skikkelse. Bygningen forsynes med en brandsikker Trappe foruden de allerede anbragte.	160 000
Ialt...	1 272 000
Uforudsete Udgifter .....	128 000
Ialt...	1 400 000

### Afsnit II.

1. Den nuværende Kaj paa Dokøens Nordside indrettes til Udrustningskaj og forsynes med nyt Bolværk i ca. 140 m Længde og paa 7 m Vanddybde, beregnet for Kranspor paa Kajgade .....	210 000
At overføre...	210 000

	Kr.
Overført...	210 000
2. Supplering af Værktøjsmaskiner.....	100 000
3. Kedelanlægget i Gl. Maskinværksted for Opvarmning ombygges.....	100 000
4. Der opføres en Bygning med ca. 160 m <sup>2</sup> Grundareal og en indhegnet Gaard med samme Areal, alt indrettet til Kobbersmedie og Rørbøjeri.....	35 000
5. Ved Siden af Snedkerværkstedet opføres et Skur til Opbevaring af fine Træsorter og Møbler .....	10 000
6. Der udføres diverse Planeringsarbejder samt nødvendige Forandringer af Kloak- og Vandledninger etc. ....	35 000
7. Da de to nuværende Flydedokker af Hensyn til Vanddybden maa forhales ud fra Bolværket, hver Gang der skal dokkes, vil det være nødvendigt for at afhjælpe denne Mangel at udbyde ved Kajen, hvor Dokkerne skal ligge .....	30 000
8. Diverse Kompletteringer og Forbedringer af Kraner og Transportmidler indenfor Fabrikomraadet.....	42 000
Ialt...	562 000
Uforudsete Udgifter...	38 000
Ialt...	600 000