

Munding, og i saa Henseende er det ikke tilstrækkeligt, som forudsat af „Sydpartiet“, at søge at sikre Udløbet ved Anlæg af en enkelt Mole paa Nordsiden, men man maa tillige træffe de nødvendige Foranstaltninger til Fastholdelse af Løbets Sydside.

Samtidig bør Udløbet gennem Klitten flyttes ca. 1 km nordligere, end det nu er beliggende, saaledes at det kommer til at ligge i direkte Forlængelse af den udvidede Gødelkanal.

Paa Plan I. er med røde Linier skitseret Beliggenheden af saavel den projekterede „Gødelkanal“ som af det til Sikring af det nye Udløb nødvendige Mole- og Høfdeanlæg.

Angaaende det i Bilag a. anførte Overslag skal kun bemærkes, at der ved Beregningen af Udgifterne ved „Sydpartiet“s Forslag i alt væsentligt er regnet med samme Enhedspriser som anvendt i de Overslag, der ligger til Grund for Kalkulationerne over Bekostningen ved Gennemførelsen af Hvide Sande-Anlægget; dog er der med tidligere Erfaringer angaaende Bundens Beskaffenhed i den sydlige Del af Nymindestrømmen for Øje samt under Hensyn til den større Vanskelighed ved at komme af med Fylden regnet med noget større Uddybningspris ved Gødeforslaget end ved Hvide Sande-Forslaget.

Hvis „Gødelkanalen“ vil kunne paaregnes udgravet med det i Fjorden stationerede Sandpumpemateriel, vil den samlede Overslagssum for de af „Sydpartiet“ foreslaaede Anlæg kunne paaregnes nedsat med ca. 300 000 Kr.

For øvrigt tillader jeg mig at henvise til min ovenciterede Skrivelse Nr. 3486 af 5. f. M.

2. Hvor meget vil Anskaffelsen af fast Sandpumpemateriel ved det nuværende Udløb fra Ringkøbing Fjord kunne antages at koste?

ad 2. Anskaffelsen af kørende Sandpumpemateriel til det nuværende Udløb maa efter de i Nissumfjord-Kommissionens Betænkning indeholdte Oplysninger antages at ville koste mindst 125 000 Kr. — inkl. det fornødne Broanlæg —, men hertil er dog at bemærke, at jeg af rent praktiske Grunde stiller mig meget tvivlende overfor Udfaldet af et eventuelt Forsøg paa Anvendelsen af kørende Sandpumpemateriel i al Almindelighed og i hvert Fald anser enhver Mulighed for at opnaa et positivt Resultat af et saadant Forsøg for udelukket, hvis man ikke samtidig skrider til Sikring af Udløbets Beliggenhed ved Mole- og Høfdeanlæg.

Paa Plan II er i større Maalestoksforhold skitseret, hvorledes Udløbet vil kunne tænkes sikret paa dets nuværende