

Underbilag 1.

Forslag til Anlæg af en Kanal gennem Værnsande og Gødelen med en Afvandings-sluse ved Gødelkanalens Udløb i Nymindestrømmen, samt Tilvejebringelse af et nyt ved Mole sikret Udløb gennem Holmslands Klit udfor Gødelen.

Kalkulatorisk Overslag.

Udgravning af Kanal ca. 1 500 000 m ³	1 500 000 Kr.
Afvandingsluse	800 000 —
Bundsikring ved Slusen	400 000 —
Gennemgravning af Holmslands Klit	150 000 —
Moler og Høfder.....	1 300 000 —
Administration og uforudsete Udgifter.....	450 000 —
I alt...	<u>4 600 000 Kr.</u>

C. E. Lillelund.

Underbilag 2.

Forslag til Sikring af det nuværende Udløb ved Gødelen i Forbindelse med Anvendelse af kørende Sandpumpemateriel.

Kalkulatorisk Overslag.

Moler og Høfder.....	1 300 000 Kr.
Uddybning af Udløbet.....	50 000 —
Sandpumpemateriel	50 000 —
Administration og uforudsete Udgifter.....	150 000 —
I alt...	<u>1 550 000 Kr.</u>

C. E. Lillelund.

Underbilag 3.

Fortegnelse over de Tidspunkter, da Dybdeforholdene i det den 6. September 1915 Syd for Gødelen aabnede Udløb fra Ringkøbing Fjord har lagt væsentlige Hindringer i Vejen for Besejling og Afløb.

1915	6/9.	Udløbet aabnet.
1918 ca.	15/8 — 5/9.	Udløbet delvist lukket.
—	6/9.	Udløbet lukket af „Frem“. Aabnet 10/9 af Havet under Storm.
1919 ca.	15/8 — 16/9.	Udløbet delvist lukket.
—	17/9 — 18/9.	Udløbet lukket ved Sandpumpning. Aabnet af Havet 19/9.
—	19/9 — 26/9.	Udløbet delvist lukket.
—	26/9.	Udløbet lukket af Havet. Aabnet 5/10 af „Frem“ og „Nymindegab“.
—	25/11 — 30/11.	Besejling vanskelig. Grus og Ral kastet ind i Løbet.