

I denne Anledning skal jeg tjenstlig anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1924—25 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 15 B. Som nyt Nummer.

Tilskud til Forlængelse af Thunø Havns søndre Mole, udgørende Halvdelen af Udgifterne, dog ikke over..... 14 000 Kr., under Forudsætning af, at Resten af det til den paagældende Foranstaltning fornødne Beløb tilvejebringes paa anden Maade.

M. N. SLEBSAGER.

F. H. V. Bentsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

49) *B. Nyt Nummer.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 22. November 1923. Journ. Nr. 1963 d.

Fra en Del Lodsejere af Fjand By, Sønder Nissum Sogn, har man modtaget et Andragende om, at der paa Statens Bekostning maa blive opført et ca. 800 m langt Havdige — mod at Lodsejerne vederlagsfrit afgiver det til Dige, Fyldgrave, Græstørvbeklædning m. m. efter Vandbygningsvæsenets Skøn nødvendige Areal — i Forlængelse mod Nord af det i Aarene 1906—07 af Staten byggede, 1 800 m lange Havdige, der er beliggende paa den sydlige Del af Tangen mellem Nissum Fjord og Vesterhavet og tjener til Beskyttelse af de lave Engstrækninger bag Diget.

Selv om Værdien af de Engarealer, der ved Digets Opførelse søges beskyttet, ikke alene kan begrunde Anvendelsen af de hermed forbundne Udgifter, der er anslaaet til ca. 42 000 Kr., maa det dog, da Klitrækken paa nævnte Tange udgør et smalt, paa flere Steder kun 4,0 m højt Bælte, der som Følge af Havets Angreb falder stejlt af imod Vest, erkendes, at der ved indtrædende, ekstraordinært Højvande kan være Fare for, at Havet gennembryder Klitrækken, saaledes at de indenfor liggende Enge dækkes med Sand og betydelige Vandmængder sendes ind i Nissum Fjord.

Under Hensyn hertil er der af Vandbygningsdirektøren udarbejdet et Projekt til en Forlængelse af Diget.

Det projekterede Dige, der er angivet med rødt paa vedlagte Kopi af Generalstabskort — Plan 1 —, har mod Syd Tilslutning til det gamle „Sønder Nissum Dige“ og mod Nord til et Højdepunkt „Dødemandsbjerg“; det ligger ca. 260 m fra den nuværende Kystlinie. Digets Længde er 820 m, Kronebredden 1,25 m, Kronen ligger i Kote 4,4 m, Skraaningsanlægget mod Vest er 7:1 og mod Øst 3:1, i øvrigt er Tværprofilen, saaledes som angivet paa vedlagte Plan 2. Kronen, den vestre og øverste Del af den østre Skraaning beklædes med Helme, medens den nederste Del belægges med Græstørv. Langs den østre Skraaningsfod lægges paa et 5 m bredt Banket en 3,8 m bred rabelagt Vej til Brug for Redningsbaaden, der ad to Ramper kan føres over Diget. Vejbanens mindste Kote er 1,25 m, medens Vejen i øvrigt i det væsentlige følger Terrænet.

Efter en foretagen Jordberegning vil der til Diget medgaa 35 500 m³ Fyld.

Et saadant Dige vil være et naturligt Led i de allerede opførte Kystsikringsanlæg og bør i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted ved Digeanlæg paa Egnen, opføres ved Vandbygningsvæsenets Foranstaltning for derefter at overgaa til Klitvæsenets Tilsyn og inddrages under dettes Fredningsbestemmelser og Vedligeholdelse.