

ikke paa det kunnet tilvejebringes en sammenhængende Bevoksning af Græs til dets Beskyttelse, og da det nu desuden paavirkes direkte af Søen, kan Forholdene paa det ommeldte Sted ikke mere betegnes som betryggende, idet der er Fare for Gennembrud af bemeldte ret svage Dige, der er den eneste Hindring for Havets Indtrængen gennem Tangen. Af en Sammenligning mellem Vandbygningsvæsenets nyeste Opmaalinger og Generalstabens Opmaaling i 1872 fremgaar, at Kystlinien i de sidste 53 Aar er rykket ca. 90 m tilbage. Forholdene paa Stedet frembyder ikke Støtte for en Antagelse af, at Havets Angreb skulde ophøre i den nærmeste Fremtid, og ved en fortsat Bortskæring vil der opstaa stor Fare for Gennembrud. Ved et saadant Gennembrud vil Havvandet trænge ind over de udstrakte lave Arealer i den inddæmmede og delvis tørlagte Vest Stadil Fjord og de ret betydelige Engarealer omkring denne. Fra Fjorden vil Havvandet endvidere kunne trænge mod Syd ind i Øst Stadil Fjord og derfra videre gennem Vonaa til Ringkøbing Fjord og mod Nord gennem Madum Aa til Nørresø og Husby Sø. Da der saaledes i givet Tilfælde vil kunne ske Ødelæggelse af betydelige Værdier er der af Vandbygningsvæsenet udarbejdet Forslag til Foranstaltninger til Sikring mod en saadan Eventualitet. Forslaget omfatter Anlæg af 9 Høfder og et Dige beliggende paa de ovennævnte Klitrester. Høfderne tænkes udført saaledes: Den yderste Strækning bestaar af 2 Rækker Betonblokke indfattet af Pæle; den mellemste Del bestaar af en af 2 Jernspunsvægge indfattet Betonstøbning. Begge disse Strækninger tænkes langs Siderne beskyttet ved Kastninger af Betonblokke udlagt paa et Underlag af Beton i Sække. Den inderste Strækning — Landenden — bestaar af et paa Stedet støbt Betonlegeme, der hviler dels paa en Spunsvæg, dels paa Bærepæle. Omkostningerne ved Tilvejebringelsen af disse Høfder, der som det vil fremgaa af ovenstaaende, er af betydelig lettere Karakter end de paa Vestkysten sædvanlig anvendte, samt de øvrige Foranstaltninger vil antagelig andrage følgende Beløb:

9 Høfder à 64 000 Kr.....	576 000 Kr.
Digearbejder, ca.....	24 000 —
	<hr/>
Ialt...	600 000 Kr.

Stormflodsskadeudvalget af 1923, der har haft Sagen til Behandling, maa efter Omfanget af de truede Værdier anbefale, at de til Foranstaltningernes Gennemførelse fornødne Midler søges bevilget snarest, saaledes at Arbejderne kan fuldføres i Løbet af 2 Finansaar. Udvalget har samtidig i denne Forbindelse henledet Opmærksomheden paa, at der under dets Medvirkning er truffet en Ordning med Hensyn til Sikring af den inddæmmede Vest Stadil Fjord mod Oversvømmelse fra Øst Stadil Fjord og Landvandskanalen, og at de Foranstaltninger, der herefter er eller vil blive truffet med Tilskud fra Staten paa Grundlag af en forligsmæssig tilvejebragt Ordning, vil blive hensigtsløse, saafremt Fjorden ikke sikres mod Oversvømmelse fra Havet.

Man søger herefter 600 000 Kr. fordelt paa 2 Aar, idet tilføjes, at det er en Forudsætning, at Beboerne vederlagsfrit stiller de til Anlæggene, til Arbejdsplads og til Adgangsveje fornødne Arealer til Raadighed. | |

III. Forskellige Sejlløb.

A. Vedligeholdelse. |

1. *Vederlag til Aalborg Havn for Vedligeholdelse af Sejlløbet over Hals Barre.* Som bevilget og forbrugt siden 1901—02.

2.—7. er Refusionskonti for Statens Opmudringsmateriel.
Iøvrigt bemærkes følgende med Hensyn til de enkelte Konti:

2. *Løbet over Lymøes Sand i Isefjordens Munding.* R. 1924—25: 13 995 Kr., B. 1925—26: 15 000 Kr., F. 1926—27: 20 000 Kr., under Hensyn til, at Arbejdets Omfang vokser.

3. *Løbet over „Tolken“ til Tolkedyb.* R. 1924—25: 47 972 Kr., B. 1925—26: 90 000 Kr., F. 1926—27: 90 000 Kr.