

ydelse kan naa op paa Siden af den flydende Sandpumper.

Under Hensyn hertil har Ministeriet med Kommissionens Mindretal ment det betænkeligt at basere et saa stort Anlæg som det her ommeldte Afvandingsforetagende paa et Eksperiment, som man ikke har nogen Garanti for vil lykkes, og som vil være meget kostbart, men har i Overensstemmelse med Mindretallets Indstilling valgt at basere Udløbets Retablering og senere Vedligeholdelse paa en dertil specielt anskaffet, kraftig, flydende Sandpumper paa tilsvarende Maade som sket ved den for Ringkøbing Fjord vedtagne Ordning.

Endvidere foreslaas bygget et Par korte Ledemoler eller Høfder ved Udløbets Udmundning i Havet, hvorved Udløbets Tilbøjelighed til at vandre formentlig i nogen Grad vil kunne forventes modvirket. Ved Anlægget af disse vil tillige opnaas, at Strømmen i Udløbet bliver bedre samlet og derved ogsaa bedre i Stand til at modvirke Udløbets Tilsanding. Naar de to Ledemoler bygges efter den i mange Aar paa Vestkysten anvendte Metode, som Blokkastninger og med et fast Stillads for Materiel til Efterfyldning, vil de hertil benyttede Svingkraner paa virksom Maade kunne anvendes ved eventuelle Gennemgravninger helt ude i Havstokken, naar de forsynes med „Grabs“. Ved en saadan Foranstaltning vil Udgravning med Haandkraft kunne reduceres til et Minimum, og Betjeningen af Kranerne, saavelsom det meste Vedligeholdelsesarbejde ved Værkerne og Slusens Betjening maa kunne paaregnes udført af Sandpumperens Mandskab.

For at Sandpumperen under alle Forhold skal kunne passere Slusen, foreslaas endelig den projekterede Udvidelse af Slusen foretaget ved Tilbygning af et mindre Slusekammer, dog saaledes, at dette under normale Forhold tillige benyttes som Gennemstrømningsaabning.

Den samlede Udgift til de her foreslaaede Foranstaltninger, der svarer til, hvad der er anbefalet af Ringkøbing Fjord Kommissionen og vedtaget af Rigsdagen for Ringkøbing Fjords Vedkommende, kan sættes til 642 000 Kr., nemlig:

Udvidelse og Istandsættelse af	
Slusen .....	190 000 Kr.)*
Indretning af et Slusekammer	100 000 —
At overføre...	290 000 Kr.

\*) Heri indbefattet et Beløb af 50 000 Kr. til Istandsættelse af Slusens meget forfaldne Klinkerparement.

Overført... 290 000 Kr.

2 Ledeværker med Blokkastning .....	150 000 —
Stigbord til Slusen .....	10 000 —
1000 m Diger .....	38 000 —
Et Sandpumpefartøj .....	60 000 —
70 000 m <sup>3</sup> Sand at fjerne...	40 000 —
Tilfældige og uforudsete Udgifter samt Administration	54 000 —
Ialt...	642 000 Kr.

Hertil maa endvidere paaregnes et Beløb af ca. 13 200 Kr. aarligt i de første 10 Aar til den nødvendige Efterfyldning i Ledeværkerne, hvilket kapitaliseret udgør..... 108 000 —, saaledes at den samlede Udgift, som i Lovforslaget anført, maa sættes til.... 750 000 Kr.

Til Sammenligning skal anføres, at de af Nissum Fjord Kommissionens Flertal foreslaaede Foranstaltninger ved en revideret Beregning med tilsvarende Enhedspriser maa antages at koste 927 000 Kr., nemlig:

Udvidelse og Istandsættelse af	
Slusen .....	190 000 Kr.)*
400 m Brø med Spor .....	60 000 —
7500 m <sup>3</sup> Blokkastning .....	450 000 —
Kørende Sandpumpe-maskine med Motor .....	55 000 —
Stigbord til Slusen .....	10 000 —
1000 m Dige .....	38 000 —
70 000 m <sup>3</sup> Sand at fjerne...	40 000 —
Tilfældige og uforudsete Udgifter samt Administration	84 000 —
Ialt...	927 000 Kr.

Hertil maa paa tilsvarende Maade som foran lægges den aarlige Udgift til Efterfyldning i Blokkastningen i de første 10 Aar, 45 000 Kr. aarlig, eller kapitaliseret.. 366 000 —, saaledes at den samlede Udgift vil blive ialt..... 1 293 000 Kr.

## Til § 2.

Kommissionens Flertal har foreslaaet, at samtlige med Foranstaltningerne forbundne Omkostninger afholdes af Statskassen, idet der samtidig tilsikres Staten

\*) Heri indbefattet et Beløb af 50 000 Kr. til Istandsættelse af Slusens meget forfaldne Klinkerparement.