

Underbilag B.

Beregning af Udgifterne ved en Hovedstandsættelse af Frilandsmuseets Bygninger m. m.

Ostenfeldgaarden.

Bygningen, der er tækket med Rør, er ikke blevet tækket om siden den i 1901 blev opført paa Museets Grund. Det gamle Tag er derfor nu saa slidt af Vejr og Vind, at det mange Steder kun er ca. 4—5 cm tykt. Det maa derfor helt omlægges, og hertil behøves:

330 Traver Rør à 4 Kr.	1 320	Kr.
560 m ² Tag skal tækkes à 1 Kr. 25 Ø.	700	—
Tillæg for 4 Grather à 7 Kr. 50 Ø.	30	—
Kørsel og Skæring af Møn- og Valmtørv.	330	—
Nedtagning og Stødning af brugelige Rør.	80	—
Tækkegarn.	120	—
28 m Halmrygning à 2 Kr. 50 Ø.	70	—
Opretning af Lynledningerne.	100	—
1 den Tid, Bygningen har været opstillet paa Frilandsmuseets Grund, er en større Del af Bygningens Østside skudt udefter foroven. For at forebygge yderligere Ødelæggelse, vil det være nødvendigt at Væggen rettes op, og dette kan saa meget lettere ske, naar Taget skal omlægges. Hertil behøves, skønmæssigt ansat til Tømrerarbejdet ca.	700	—
Deraf følgende Reparation af Murværket.	200	—
Et lignende Eftersyn af det sydvestlige Hjørne af Sydgavlen vil ligeledes være nødvendigt, da den sydvestre Hjørnestolpe har arbejdet sig udefter mod Vest. Der maa her anbringes et nyt Stk. Fodtømmer, et Løsholt og et Spærstykke og et Par Tavl maa ommures. Dette andrager ca.	200	—
Loftet over Dørns og Pisel efterses og konserveres mod Træorm Brolægningen om Bygningen forøges til en Meters Bredde, da den nuværende Bro ikke er i Stand til at modtage Tagdryppet. Endvidere lægges omkring Bygningen et forsvarligt Dræn, der sættes i Forbindelse med den bestaaende Kloakledning. Dette vil andrage.	780	—
Lergulvet i Bygningen eftergaaes og repareres.	200	—

5 030 Kr.

Badstuen.

Paa Grund af Bygningens ret udsatte Beliggenhed, og at dens Tag fra Begyndelsen ikke har været dækket med et tilstrækkeligt svært Lag Birkenæver, er flere af dens Stokke meget medtagne af Forraadnelse, og det vil derfor være nødvendigt helt at nedtage Stuen og genopføre den. Da der tillige findes en Del Grundfugtighed, maa der, som Sikring herimod støbes Fundamenter, drænes og lægges Bro om Bygningen. Endvidere lægges et nyt Græstørvtag, der forlængst burde have været fornyet. Enkelte af Bjælkestokkene i Væggen maa fornyes ved Genopstillingen, men til selve Tømmeret

At overføre... 5 030 Kr.