

Overført... 5 030 Kr.

er det ikke nødvendigt at beregne nogen Sum, da Museet i 1924 har anskaffet det Tømmer, der formentlig vil være nødvendigt til Istandsættelsen. Derimod maa der til dette Arbejde anvendes 2 svenske Tømrere i de ca. 3 Uger, som dette Arbejde antageligt vil strække sig over. Til Bygningens Istandsættelse vil efter dette behøves:

|   |         |
|---|---------|
| Til Fundamenter og Ovn.....   | 460 Kr. |
| 40 Arbejdsdage for 2 svenske Tømrere à 15 Kr.....   | 600 —   |
| 100 Granrafter til Taget à 50 Ø.....  | 50 —    |
| 2 Lag Græstørvtag, ialt 66 m <sup>2</sup> à 5 Kr.....   | 330 —   |
| 2 Muldaase af Eg.....   | 50 —    |
| Til Græstørvtaget har Museet tilstrækkeligt Birkenæver, derimod behøves baade 1½" Brædder og Ege Udskyr til Vedtaget. Dette andrager..... | 100 —   |
| Nyt Lergulv ca. 30 m <sup>2</sup> .....   | 85 —    |
| Brolægning og Dræn om Bygningen.....  | 390 —   |

2 065 —

*Færestuen.*

Da Kampestensydervæggene i dette Hus ikke oprindeligt har været fundamenterede, har Væggene ved Vejrligets Paavirkning arbejdet saaledes, at de skyder ud, og der er en stadig Fare for at de efterhaanden kan vælte. Det Istandsættelsesarbejde, som i de sidste Par Aar er foretaget for Museets yderst knappe og utilstrækkelige Vedligeholdelseskonto, maa fortsættes, og den øvrige Del af Ydervæggene omsættes. Ligeledes maa der anbringes et helt nyt Græstørvtag paa Bygningen, da det nuværende er saa utæt, at det, indtil det nye Tag kan anbringes, har maattet dækkes med Tagpapskærme, for at redde selve Bygningen for Ødelæggelse af Tagvandet. Det maa bemærkes, at dette Tag fra en Begyndelse ikke har været forsvarligt oplagt, samt at der har været savnet tilstrækkelige Midler til dets Vedligeholdelse gennem Aarene, siden det i 1906 blev opført paa Frilandsmuseets Grund. Udgifterne til Bygningens Istandsættelse andrager:

|  |           |
|--|-----------|
| Omsætning af Væggene omkring Staldens Øst-, Syd- og Vestside, samt Udskudets Vestside.....             | 1 400 Kr. |
| 500 m <sup>2</sup> Birkenæver til Taget (3 Lag) à 1 Kr. 50 Ø.....                                      | 750 —     |
| 2 Lag Græstørvtag, ialt 324 m <sup>2</sup> à 5 Kr.....   | 1 620 —   |
| En ny Træskorsten.....   | 70 —      |
| Lyren efterses og istandsættes.....  | 30 —      |
| Alkoverne istandsættes indvendigt.....   | 150 —     |
| Smaatagene over Dørene efterses.....   | 75 —      |
| Stengærdet ved Høgaarden gaas efter.....   | 60 —      |
| Nye Muldaase anbringes.....  | 140 —     |
| Ved Oplægningen af det nye Tag regnes, foruden Museets faste Medhjælp, 22 Arbejdsdage for én Mand..... | 220 —     |
| Brolægning langs Glasstuen og Dræn om Bygningen.....   | 315 —     |

4 830 —

*Skvatmøllen.*

Hertil behøves nogen Forøgelse af Stensætningen i Bækkelejet, samt Fornylse af Bundstøkkene i den vestre Væg, der efter Opsætningen har vist sig at være mere medtaget, end det fra Begyndelsen kunde ses. Hertil behøves ca..... 400 Kr.

Endvidere maa der til Bygningen beregnes et nyt Tag, idet et Spaantag ikke ligger længere end 8 à 9 Aar, og denne Tagperiode er nu udløbet, da Bygningen opførtes paa Frilandsmuseet i 1920. Hertil behøves..... 300 —

700 —

At overføre... 12 625 Kr.