

Overført... 12 625 Kr.

Hallandsstuen.

Hele Bygningen er saa medtaget, at det er nødvendigt, at tage den ned til Grunden, og ved Genopførelsen at anbringe et forsvarligt Fundament samt sørge for, at Bygningen bliver behørigt afdrænet. Endvidere maa en betydelig Del af Stokkene i de to Herbergers Vægge fornyes og et forsvarligt Græstørvtag paa Næver oplægges. Da Bygningen saaledes helt og holdent skal nedtages, vil det være naturligt at flytte og anbringe den efter den paa Anlægsplanen angivne Beliggenhed. Museet har siden Aaret 1924 anskaffet saavel det nødvendige Tømmer og Bræder som Birkenæverne til en saadan gennemgribende Istandsættelse af Bygningen, og der behøves derfor kun noget Tag-Materiale til den her omtalte Istandsættelse, derimod maa Arbejdet udføres af svenske Tømrere, da man maa have Garanti for, at det bliver udført saaledes, som den Art Arbejde traditionsmæssigt udføres i de Egne af Halland, hvor man har brugt knut-tømrede Træbygninger. Denne Istandsættelse vil andrage:

Opførelse af nye Fundamenter, Ovn og Skorsten.....	1 790	Kr.
150 Arbejdsdage for 2 svenske Tømrere à 15 Kr.....	2 250	—
500 Granrafter til Taget à 50 Ø.....	250	—
2 Lag Græstørvtag i alt 260 m ² à 5 Kr.....	1 300	—
Nye Muldaase.....	140	—
Brolægning og Dræn om Bygningen.....	615	—

6 345 —

Loftshuset.

Ved Flytningen af denne Bygning vil den faa et fornødent og haardt tiltrængt Eftersyn af Væggens Stokke, hvoraf flere, paa Grund af det fra Begyndelsen daarligt lagte Tag, har været angrebet af Fugtighed og deraf følgende Skimmelsvamp. Bygningen vil endvidere faa det forsvarlige Græstørvtag, som den har savnet, siden den i 1901 blev opstillet paa Frilandsmuseets Grund, og desuden er Dræn om Bygningen nødvendigt. Udgifterne til dette Arbejde vil ialt andrage:

Til Fundamenter under Bygningen.....	435	Kr.
150 m ² Birkenæver til Taget (3 Lag) à 1 Kr. 50 Ø.....	225	—
2 Lag Græstørvtag, ialt 100 m ² à 5 Kr.....	500	—
320 Granrafter til Taget à 50 Ø.....	160	—
Konservering af Tømmerstokke og Vægfarvning.....	300	—
120 Arbejdsdage for 2 svenske Tømrere à 15 Kr.....	1 800	—
Bro langs Østsiden og Dræn om Bygningen.....	410	—

3 830 —

Sallinggaarden.

Denne Gaard er ved Opførelsen paa Frilandsmuseet blevet anbragt paa et af de lavest liggende Steder i Terrænet, og er desværre ikke blevet hævet tilstrækkeligt over Jordsmonnet. Ydermere er Gulvene inde i Bygningerne sænkede, saa de ligger under det omgivende Terræn, og en Følge af disse Omstændigheder er en Grundfugtighed, der navnlig er af en meget skadelig Virkning for Stuehusets Interiører. For at bøde paa disse Mangler, der er ganske ødelæggende for denne sjældne og nu uerstættelige Bygning, vil det være nødvendigt at afgrave en Del af Terrænet omkring Bygningerne, samt lægge Bro og Dræn omkring disse. Endvidere er det nødvendigt at foretage nogle mindre Reparationer af de indvendige Skillerum og at konservere en Del af Træværket, der er meget angrebet af Træorm. Udgifterne hertil vil antagelig blive saaledes:

Terrænregulering.....	600	Kr.
Brolægning og Dræn omkring Bygningen.....	1 345	—

At overføre... 1 945 Kr. 22 800 Kr.