

	Overført . . .	1 945 Kr.	22 800 Kr.
Indvendige Reparationer . . . . .		150 —	
Træværket konserveres mod Træorm . . . . .		500 —	
Paa Bygningen er det nødvendigt at anbringe ny Mønning af Græstørv, da denne ikke er blevet fornyet siden 1922, og det normale er at en Rygning ligger ca. 6 à 7 Aar. Dette vil andrage . . . . .			
		370 —	
			2 965 —

Med Hensyn til en mere rationel Hovedstandsættelse af Bygningerne ved disses fuldstændige Nedtagelse og Genopførelse, der er anslaaet til 10 300 Kr., men hvorom man ikke i Øjeblikket har villet stille Forslag, henvises til den Udvidelsesplanen ledsagende Beskrivelse.

### Næsgaarden.

Denne Gaard har, siden den i 1901 opførtes paa Frilandsmuseet, lidt under en ret mangelfuld Konservering og Vedligeholdelse. Tagene har dels været tækket med Flæg, dels med Langhalm, og Tækkematerialet er anbragt paa Rafter af Bøg, saaledes som det er skaansk Skik. Ved enkelte Istandsættelser af Taget er Rafterne imidlertid ikke blevet fornyet, og Størsteparten af Tagravlen er nu saa angrebet af Træorm, at det vanskeligt kan skønnes, hvor meget der endnu er tilbage af Bæreevne i Rafterne, og der kan derfor være en ikke ringe Fare for, at Taget kan styrte sammen. Desuden er Rygaasene samt adskillige af Spærene knækkede, og holdes kun sammen ved paa-sømmede Støttebræder paa Siderne. Endvidere er Fodtømmeret paa flere Steder meget medtaget, ja paa Nordsiden endog vredet 90°, saa at Stolperne ingen Forbindelse har med Fodstykket, hvorpaa de skulde hvile. Yderligere er Stolperne, paa et Stykke af Sydsiden, ved Tagbelastningen bøjet saa meget udefter, at de synes at være knækkede i Bjælkelejet. I Betragtning af denne Gaards overordentlige Sjældenhed, — det vides saaledes, at »Skansen« i Stockholm i høj Grad beklager ikke at eje eller kunne erhverve en saadan Gaard, — vil det være af største Betydning at faa den forsvarlig istandsat. Udgifterne hertil bliver følgende:

Til nyt Tag paa hele Gaarden behøves 850 Traver Rør à 4 Kr. . . . .	3 400 Kr.
1587,5 m <sup>2</sup> Tag at tække à 1 Kr. 25 Ø . . . . .	1 985 —
Nedtagning og Stødning af de brugelige Rør . . . . .	365 —
Oplægning af nye Rafter . . . . .	635 —
3 000 nye Rafter à 50 Ø . . . . .	1 500 —
300 Par Kragetræer à 1 Kr. 25 Ø . . . . .	375 —
Lindebast til Paabinding af Rafterne og Taget . . . . .	600 —
Langhalm til Mønningen . . . . .	160 —
Halvparten af Tækketæppene kan formentlig leveres af Museet, Resten vil koste ca. . . . .	100 —

Til Udbedring af Tømmeret i Tag og Vægge, der alt er af Eg, behøves:

Til Tagaase . . . . .	525 —
40 nye Spærfag à 15 Kr. . . . .	600 —
3 nye Gavlspær à 20 Kr. . . . .	60 —
3 nye Brædegavle . . . . .	140 —
Tømmer til Fod- og Stolper . . . . .	1 180 —
Fornyelse af enkelte Bulfjæle . . . . .	600 —
3 nye Bjælker à 15 Kr. . . . .	45 —
Konservering af Tømmer m. m. . . . .	500 —
Til Medhjælp ved Tømmerarbejdet 50 Arbejdsdage . . . . .	500 —

At overføre . . . 13 270 Kr. 25 765 Kr.