

Overført... 13 270 Kr. 25 765 Kr.

Til indvendige Arbejder behøves:

Noget nyt Loft i den østre Gaard.....	180	—
Indvendige Reparationer af Skillerum og Opstilling af Staldindretning.....	1 200	—

Til andre Arbejder maa anvendes:

Et nyt Stakit mellem Gaardene.....	75	—
Brøndkarme.....	150	—
Et nyt Led ved Indkørselen mod Højskolevej.....	50	—
Porte og Døre eftergaaes og istandsættes.....	650	—
Fundament og Grund under en Del af Bygningens Nordside 19 m ³ Beton à 48 Kr.....	912	—
Eftersyn af Ovne og Skorstene.....	100	—
Forøgelse af Brolægningen om Bygningerne, samt Drænledninger om disse.....	2 723	—

Bryggerset syd for Gaarden er ved Opførelsen blevet lagt saa lavt, at det efterhaanden er blevet saa medtaget, at det helt maa nedtages og hæves betydeligt over det nuværende Terræn, for at undgaa dets fuldstændige Ødelæggelse. Hertil vil medgaa:

Til Fundamenter og Grund, samt Skorsten.....	770	—
Til Fodtømmer og enkelte nye Egestolper.....	475	—
Til nogen Fornyelse af Bulfjæle.....	200	—
Taget er indbefattet i det oven anførte Tækkearbejde. Til Brolægning indvendig og omkring Bygningen, samt til Dræn maa anvendes.....	575	—

21 330 —

Floutgaarden.

Denne Gaard, der, ligesom Sallinggaarden, er blevet anbragt paa Museets laveste Terræn, lider under den følelige Mangel, at der ikke er anbragt den tilstrækkelige Grund og Fundamenter under Bygningerne, hvorved Bygningerne angribes stærkt af Grundfugtighed, hvad der især har været slemt for baade Vestladen og den lille Bod. Da endvidere Stuehuset og Boden passer meget daarligt sammen med de store Lader og egentlig tilhører Husmandsbruget, vil man vanskeligt for Fremtidens Skyld kunne forsvare at give et Billede af en nordslesvigsk Gaard, sammensat af de nuværende Bygninger. Bygningerne, hvoraf Vestladen og Boden maa helt nedtages og genopføres, er derfor alle foreslaaet nedtaget og flyttet til den paa Anlægsplanen angivne Plads, hvor man ved Tilføjelsen af et Stuehus og en Lade vil faa en mere troværdig Forestilling om en nordslesvigsk Gaard, og samtidig vil den nuværende Stuelænge og Boden kunne vise et Eksempel paa et nordslesvigsk Husmandssted. Udgifterne til Flytningen af Bygningerne vil andrage:

1) *Stuehuset.*

Fundamenter, Ovn og Vægge opføres.....	1 950	Kr.
Nyt Fodtømmer.....	560	—
Arbejds løn til fremmed Medhjælp i 60 Dage.....	600	—
Nogle af Lægterne og Brandstængerne fornyes.....	80	—

2) *Boden.*

Fundamenter til Bygningen.....	320	—
Nyt Fodtømmer.....	224	—
Arbejds løn til fremmed Medhjælp i 14 Dage.....	140	—
Fornylse af Lægter og Brandstænger.....	56	—

At overføre... 3 930 Kr. 47 095 Kr.