

Bilag til F. t. L. om Ordning af Folkemuseet og dets Frilandsafdeling.

Overført... 3 930 Kr. 47 095 Kr.

Til Tagene til begge Bygninger medgaar:

100 Traver Rør à 4 Kr.....	400 —	
Arbejdsløn for Tækning.....	270 —	
Tækkækæppe og Tækkegarn.....	30 —	
Kragtræer.....	30 —	
Rygningshalm.....	20 —	
Stødning af de brugelige Rør.....	40 —	
		4 720 —

3) *Vestre Lade.*

Fundamenter til Bygningen.....	875 Kr.	
Nyt Fodtømmer.....	600 —	
Nogen Fornyelse af Bulvæggene og enkelte Spær.....	1 000 —	
Arbejdsløn til fremmed Medhjælp i 50 Dage.....	500 —	
Fornyelse af Lægter og Brandstænger.....	85 —	

4) *Søndre Lade.*

Fundamenter til Bygningen.....	1 250 —	
Nyt Fodtømmer.....	720 —	
Nogen Fornyelse af Bulvæggene og enkelte Spær.....	1 000 —	
Arbejdsløn til fremmed Medhjælp i 80 Dage.....	800 —	
Fornyelse af Lægter og Brandstænger.....	100 —	

Til Tagene til begge sidstnævnte Bygninger medgaar ialt:

200 Traver Rør à 4 Kr.....	800 —	
Arbejdsløn for Tækning.....	648 —	
Tækkækæppe og Tækkegarn.....	92 —	
Kragtræer.....	90 —	
Rygningshalm.....	60 —	
Stødning af de brugelige Rør.....	120 —	
		8 740 —

5) *Andre Arbejder.*

Nye Lynledninger.....	365 Kr.	
Ny Brønd.....	200 —	
300 m ² Lergulv à 2 Kr. 75 Ø.....	825 —	
		1 390 —

Fiskerboden.

Hertil maa ansættes en ny Græstørsvkorsten, da den gamle falder sammen.....	85 Kr.	
Endvidere maa anbringes nye Straamaatter under Taget, ialt 36,5 m ² à 10 Kr.....	365 —	
		450 —

Fanøhuset.

Herpaa maa anbringes nye Møntørv, samt Rygningshalm. Rygningen er ikke fornyet siden 1922.....	200 Kr.	
Lynledningen bør rettes saaledes, at den føres gennem Skorstenen indvendigt i Bygningen, og at man undgaar den udvendig, hvor den i høj Grad skæmmer Bygningen.....	200 —	
Brolægning og Dræn omkring Bygningen.....	600 —	
		1 000 —

Aggerhuset.

Bygningen har ikke kunnet faa sin nødvendige Bro og Afdræning af Mangel paa Midler. Til dette Arbejde behøves.....	845 Kr.	
		845 —

At overføre... 64 240 Kr.