

Underbilag C.

Overslag over Udgifterne til Hegn, Cykleparkering, Toiletter m. m. ved Frilandsmuseet i Lyngby.

1) *Indhegning om hele Frilandsmuseets Grund.*

Hegnet, der anbringes, er tænkt som et 1,25 m højt Staaltraadshegn med 3 cm Masker og med en lovmæssig anbragt Pigtraad foroven. Hertil medgaar ialt 1 820 m Hegn à 6 Kr.	10 920 Kr.	
Heri anbringes det fornødne Antal Laager, og i Laagerne sættes Laase med Nøgler. Hertil maa ansættes ca.	2 400 —	13 320 Kr.

2) *Hegn om Park og Parkeringsplads.*

Den nuværende Bindingsværksmur mellem Pladsen ved Milepælen og Fiskerboden flyttes og genopstilles og forlænges som Adskillelse mellem den lille Park ved Indgangen og Parkeringspladsen. Dette vil antagelig andrage:

19 m Bindingsværksmur at flytte og genopstille, med Brug af gamle Materialier à 36 Kr.	684 Kr.	
16 m ny Bindingsværksmur at opføre à 111 Kr.	1 776 —	
Om Parkeringspladsen ind mod Museets Terræn anbringes en muret Hegnsmur med Tagstensafdækning ialt 65 m à 40 Kr.	2 600 —	
Om Bilkparkeringen og Resten af Parken anbringes Staaltraadshegn med tilhørende Laager. Hertil behøves ialt —	790 —	5 850 —

3) *Indgangspavilloner, Cykleparkering og Garderobebygning.*

Ved Kongevejen anbringes en rød fuget Hegnsmur med Tagstensafdækning. Muren gøres 2,3 m høj. Ialt 40 m à 40 Kr.	1 600 Kr.	
Heri anbringes 2 mindre Laager à 80 Kr.	160 —	
2 Portpavilloner, ialt 24 m ² à 125 Kr.	3 000 —	
Tælleapparater.	360 —	
1 dobbelt Jærnport.	550 —	
Garderobebygning af Træ ved Siden af den ene Indgangspavillon.	900 —	

Ved Foden af Møllebakken anbringes 2 lignende Pavilloner. Disse andrage:

2 Portpavilloner, ialt 24 m ² à 125 Kr.	3 000 —	
Tælleapparater.	360 —	

At overføre... 9 930 Kr.