

Underbilag D.

Beregning af Udgifterne ved Opførelsen af en Konserveringsbygning til Frilandsmuseet i Lyngby.

Jord- og Betonarbejdet.

Kælderudgravning: 506 m ³ Jord at udgrave à 4 Kr....	2 024 Kr. 00 Ø.
Betonfundamenter og Kældermure indtil Overkant af Sokkel 75,75 m ³ Beton à 48 Kr.....	3 636 — 00 —
Betongulv i Kælderen: 232 m ² à 10 Kr.....	2 320 — 00 —
28 Betontrin i Kældernedgangene à 12 Kr.....	336 — 00 —
3 udvendige Kældernedgange à 200 Kr.....	600 — 00 —
Etageadskillelse af Jærnbeton: 105 m ² à 20 Kr.....	2 100 — 00 —
	11 016 Kr.

Murerarbejdet.

Ydermurene opføres som 1 Stens hul Ydermur af flammede Sten og afskures. Skillerummene i Kælderen er 1 Stens Mur, og i Stuen dels af 1 Sten dels af ½ Stens Mur. I samtlige Kælderrum, samt i Værksted og Konserveringshallen i Stuen, berappes og hvidtes Væggene, og i Værelse og Trapperum pudses disse. Lofterne i Værksted, Værelse og Trapperummet røres og pudses. Taget dækkes med røde Tegl-Falstagsten, og de nødvendige Skorstens- og Afræksrør opføres og forsynes med Piber. Indskudsler anbringes i Træbjælkelaget over Kælderen, og Ovne opstilles. Dette andrager i Arbejdsløn med Tillæg af Stillads og Redskaber

4 350 flammede Sten à 50 Kr.....	4 350 Kr. 00 Ø.
68 000 Klinker til Murpiller i Kælderen à 60 Kr.....	3 400 — 00 —
3 400 hl Mørtel à 1 Kr. 80 Ø.....	204 — 00 —
1 800 Cement.....	1 800 — 00 —
50 Isolering.....	50 — 00 —
25 Rørvæv.....	25 — 00 —
15 Rensedøre.....	15 — 00 —
12 6 900 Tagsten à 165 Kr.....	1 138 — 50 —
53 107 Rygningssten à 50 Ø.....	53 — 50 —
156 8 Stk. 9 Stens Tagvinduer à 19 Kr. 50 Ø.....	156 — 00 —
420 Jern til Vinduesstik.....	420 — 00 —
	11 624 —

Tømrerarbejdet.

Jerndragere, N. P. Nr. 17 sammenboltede, under Stuebjælkelaget med Underlagsplader.....	225 Kr. 00 Ø.
Jerndragere, N. P. Nr. 13 sammenboltede, over den dobbelte Kælderdør.....	25 — 00 —
	250 Kr. 00 Ø.
At overføre...	22 640 Kr.