

Underbilag F.

**Sven Abrahamsen,**  
Ing. cand. polyt.

Lyngby, den 20. December 1928.

### Overslag til Vej- og Kloakanlæg paa Folkemuseet i Lyngby.

*Kloakanlægget* tænkes udført saaledes, at der til alle de projekterede Bygninger paa Arealet føres en Kloakledning fra de eksisterende Hovedkloakledninger. Disse Ledninger afsluttes med Drænbrønde, og herfra føres saa Drænledninger langs Bygningernes Mure.

Der er regnet med, at der installeres 6 Stk. W.C. i Toiletbygningen ved Kroen, og 4 Stk. W.C. ved Skovløberhuset.

En Del af det sydøstlige Afsnit er tænkt afvandet til den projekterede Mølleдам.

#### *Overslag.*

##### *Afsnit I.* (Nordlige Afsnit).

Kloakledninger.....	5 100 Kr.
Toiletter ved Kroen.....	1 200 —
Drænledninger.....	6 620 —
Forskellige Udgifter.....	2 080 —
Ialt...	<u>15 000 Kr.</u>

I ovenstaaende Sum er medregnet et Beløb paa 2 450 Kr. til Drænledninger til de Bygninger, der er erhvervede, men ikke opførte.

##### *Afsnit II.* (Sydøstlige Afsnit).

Kloakledninger.....	3 260 Kr.
Toiletter (Skovløberhus).....	800 —
Drænledninger.....	3 440 —
Forskellige Udgifter.....	500 —
Ialt...	<u>8 000 Kr.</u>

Heri er medregnet 1 000 Kr. til Drænledninger til de Bygninger, der er erhvervede, men ikke opførte.

##### *Afsnit III.* (Sydvestlige Afsnit).

Kloakledninger.....	1 300 Kr.
Drænledninger.....	1 600 —
Forskellige Udgifter.....	600 —
Ialt...	<u>3 500 Kr.</u>