

De samlede Udgifter til Kloak- og Dræningsanlæg vil herefter andrage.

Afsnit I.....	15 000	Kr.
— II.....	8 000	—
— III.....	3 500	—
	<u>26 500</u>	<u>Kr.</u>
Ialt...		

*Vejanlægget* omfatter Anlæg af en 10 m bred Vej langs det nordlige Skovbryn af Sorgenfri Slotspark. Vejen tænkes anlagt med en 5 m bred makadamiseret Kørebane, afgrænset med Kant- og Rendesten, samt med et 2,5 m bredt Fortov langs hver Side, befæstet med Slagger og Grus.

Omkostningerne hertil vil blive:

Anlæg af 250 lb. m Vej à 65 Kr. pr. m..... 16 250 Kr.

**S. Abrahamsen.**