

Reguleringsarbejde anslaaes til 200 000 Kr. Heraf søges for 1932—33 40 000 Kr., der vil medgaa i Vinter til Indkøb af Materiel og — hvis Temperaturen tillader det — Støbning, medens der i hvert af Finansaarene 1933—34 og 1934—35 tænkes anvendt 80 000 Kr.

Til 40. Under Stormfloden i 1909 blev store Klitpartier og forskellige Sandflugtsdiger paa Skallingen fuldstændig raseret, og det har trods ihærdige Forsøg vist sig meget vanskeligt at faa nye Klitter og Diger til at vokse frem, idet paabegyndte Arbejder Gang paa Gang er blevet ødelagt af Stormfloder, der har været meget hyppige siden nævnte Aar. Følgen af disse gentagne Overskylninger er imidlertid blevet, at Terrænet nu er blevet saa lavt, at det oversvømmes af ethvert større Højvande. Sandbunden holdes derved til Stadighed saa fugtig, at Sandflugt ikke opstaar i nævneværdig Udstrækning, og det vil derfor før eller senere blive nødvendigt at opføre et Dige af saadan Højde og Dimensioner, at det kan hindre, at Halvøen ganske overskylles ved Stormfloder. Udgiften ved et saadant Dige kan anslaaes til ca. 250 000 Kr.

Da Materialvandringen langs Halvøens Vestkyst stadig fører Materiale mod Syd, hvor det aflejres ved dens Sydende, som nærmer sig mere og mere til Sejlløbet ind til Esbjerg, vil det for at søge denne Udvikling, der, saafremt den fortsættes i længere Tid, kan vanskeliggøre Opretholdelse af det nævnte Sejlløb, hindret, samt for at standse Kystens stadige Tilbagerykning endvidere være nødvendigt, at der i Tilslutning til det ovennævnte Dige opføres to kraftige Høfder ved Halvøens sydlige Ende. Udgifterne ved Anlægget af disse Høfder anslaaes ligeledes til 250 000 Kr.

Endelig foreslaas det, at de noget nordligere beliggende Diger — Nylandsdiget og Højeknoldediget —, der henligger i en ret ødelagt Tilstand, istandsættes og forstærkes. Udgiften herved anslaaes til 50 000 Kr.

Som nævnt har Forholdene udviklet sig saaledes, at det nye Dige ikke kan paa-regnes tilvejebragt ved Sandflugt, og det foreslaas derfor fremstillet ved Indpumpning af Sand ved Hjælp af et eller to dertil egnede Sandpumpefartøjer, idet det drejer sig om saa store Sandmængder, at denne Fremgangsmaade er den hurtigste og billigste.

Istandsættelse og Forstærkning af de to andre Digestrækninger vil derimod bedst kunne udføres ved Anvendelse af Haandkraft i Forbindelse med almindeligt Entreprenørmateriel, Tipvogne, smaa Motorlokomotiver o. l.

Af den samlede Udgift, 550 000 Kr., tænkes 90 000 Kr. anvendt i Vinter til Indkøb af Tømmer fra danske Skove og Arbejdsmateriel samt til Iværksættelse af de omtalte Reparations- og Forstærkningsarbejder ved Nylands- og Højeknoldedigerne, medens de resterende 460 000 Kr. tænkes brugt i 1933—34 og 1934—35 med 230 000 Kr. i hvert Finansaar.

Til 41. Ved de Besigtigelser, som Udvalget angaaende Dige- og Afvandingsforholdene ved Limfjorden har foretaget paa forskellige Steder i Fjorden, er det blevet Udvalget klart, at Engarealernes Forbedring i Henseende til Dige- og Afvandingsforhold i mangfoldige Tilfælde ikke vil kunne løses ved Digeanlæg med dertil sig sluttende Afvandingsanlæg alene, men at der ogsaa maa udføres Kystsikringsanlæg, Høfder af lettere eller sværere Konstruktion, alt efter Stedets Forhold og Beliggenhed, og Parallelværker af forskellig Art, idet Kysterne mange Steder er under Afbrydning, og Diger derfor uden saadanne Sikringsværker efterhaanden vil blive udsat for Angreb fra Fjorden. Der foreligger imidlertid ikke noget Erfaringsgrundlag, paa hvilket man kan skønne om, hvilke Konstruktioner der vil være mest egnede paa de forskellige Steder, og det vil derfor være særdeles ønskeligt, om der kunde stilles et mindre Beløb til Raadighed for Udvalget til Opførelse af Værker af flere Konstruktioner paa forskellige Steder i Limfjorden, saaledes at man derved kan faa et nogenlunde vel underbygget Skøn over, hvilke Anlæg der bør bringes til Udførelse paa de forskellige Steder.

Man skal derfor foreslaa, at der til dette Formaal stilles et Beløb af 25 000 Kr. til Raadighed, idet det tilføjes, at Beløbet for ca. Halvdelen vil medgaa til Arbejdsløn, og at Arbejderne vil kunne iværksættes med meget kort Varsel.

Til 42. Da Oprensning ikke har været nødvendig i det forudsatte Omfang, vil Bevillingen kunne nedsættes med 9000 Kr.

Til 43. Bevillingen foreslaas efter det nu forventede Forbrug nedsat med 7600 Kr.