

Besætning, Holmens Arbejdere m. v. maa anses for paakrævede for at faa en i enhver Henseende tidssvarende Løsning af dette Spørgsmaal.

De Forholdsregler af militær Natur, som vil være nødvendige, ikke mindst, naar Kasernens udsatte Beliggenhed tages i Betragtning, omfatter:

1. Foranstaltninger mod Sprængvirkning.
2. Indretning af Gasbeskyttelsesrum.
3. Indretning af Gassanitetsstation.
4. Foranstaltninger til Opstilling af A. L.-Skyts paa Taget.
5. Indretning af en Afstandsmaalerstation paa Taget.

Hertil skal man bemærke følgende:

ad 1. Under Hensyn til den stedfundne Udvikling kan den oprindelig paataenkte Byggemaade ikke mere anses for fyldestgørende over for Virkningen af Bombe- eller Granatsprængninger.

Det er Marineministeriet bekendt, at man i Udlandet lægger megen Vægt paa en mod Sprængvirkning saa modstandsdygtig Byggemaade som muligt, og Søværnets Bygningsvæsen har derfor indhentet Tilbud paa den projekterede Kaserne udført som Jernbetonskeletbygning.

Ved denne Konstruktion er Ydermurene ikke bærende, hvorfor Bygningen ved en Sprængning i eller ved denne vel kan beskadiges, men vanskeligt kan bringes til Nedstyrtning.

Denne Byggemaade vil efter de indhentede Tilbud medføre en Merbekostning paa ca. 45 000 Kr.

ad 2. Nødvendigheden af, at der ved en Virksomhed, der under krigsmæssige Forhold ikke kan evakueres, forefindes et nedstyrtningssikkert sprængstykkebeskyttet og gassikkert Opholdsrum, vil være umiddelbart indlysende.

I Samarbejde med Søværnets Luftbeskyttelseskommision har Bygningsvæsenet udarbejdet et Forslag til Indretning af et saadant Beskyttelsesrum under Kasernens Mandskabsfløj.

Gennemførelsen af dette Forslag vil medføre en Merudgift paa i alt ca. 45 000 Kr.

ad 3. I Forbindelse med Søværnets Luftbeskyttelseskommision har Bygningsvæsenet udarbejdet Forslag til Indretning af 1ste Etage i Kasernens Mandskabsfløj til Brug i paakommende Tilfælde som Gassanitetsstation.

De Ændringer, der skal foretages i det oprindelige Projekt, omfatter i det væsentlige Anbringelse af en Del Døre samt Opsætning af nogle Brusere i Vaske- rummet, og Bekostningen herved er anslaaet til ca. 2 000 Kr.

ad 4. Om end der ikke ved Luftmarinestationen forefindes eller i den nærmeste Fremtid vil være Midler til Tilvejebringelse af Luftskyts hertil, maa det dog anses for hensigtsmæssigt, at der ved Kasernens Opførelse tages Hensyn til den forventede Udvikling ved at skabe Mulighed for paa Kasernetaget at kunne opstille enkelte lettere A. L.-Kanoner.

De Foranstaltninger, der i saa Henseende bør udføres, omfatter i Hovedsagen en Forstærkning af Taget paa enkelte Steder samt en anden Tagbelægning, der tillader Færdsel paa Taget.

Bekostningen vil andrage ca. 10 000 Kr., hvortil skal bemærkes, at de omhandlede Foranstaltninger kan forventes at medføre mindre Vedligeholdelsesudgifter.

ad 5. Det maa anses for ønskeligt, at der paa Kasernens Tag etableres en Afstandsmaalerstation til Erstatning for den eksisterende Station paa Lynetten, der i forskellige Retninger er utilfredsstillende.

Afstandsmaalerstationen indgaar som et nødvendigt Led i Stammandskabets Uddannelse, og den projekterede Afstandsmaalerstation paa Kasernens Tag maa blandt andet ved sin fortrinlige Beliggenhed anses for særdeles formaalstjenlig.

Bekostningen ved den omhandlede Afstandsmaalerstation vil andrage ca. 14 000 Kr.

Merudgiften som Følge af Prisstigning samt ved de foreslaaede særlige Foranstaltninger vil herefter stille sig saaledes: