

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.

3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

	Overført...	4 326 Kr.	191 072 Kr.
d.	Ommuring af Skorsten paa og Istandsættelse af Køkkenet i Marketenderbygningen.....	1 866	—
e.	Indretning af Pissoir og Brænderum i Marketenderbygningen.....	1 758	—
f.	Istandsættelse af Lejligheder i Røde Længe.....	2 553	—
g.	Lægning af Dræn langs Røde Længe.....	2 300	—
h.	Istandsættelse af Brændeskure.....	1 860	—
			14 663 —

16. Bygninger i Fredensborg Slotshave:

a.	Fornyelse af Kakkelovn og Flytning af Dør i Haveformandens Tjenestebolig.....	731 Kr.	
b.	Istandsættelse af Bindingsværkshuset ved Skipperhuset.....	832	—
c.	Istandsættelse af Brændehuset ved Vaskeribygningen...	2 164	—
d.	Istandsættelse af Trappepartiet og Espaliermure i og ved Marmorhaven.....	2 985	—
			6 712 —

17. Roskilde Palæ:

	Indretning af et Arkivrum for Udskrivningsvæsenet og Udvidelse med et Værelse af Portnerlejligheden.....		2 516 —
--	--	--	---------

18. Graasten Slot:

a.	Fornyelse af 3 Søjler i Klokketaarnet.....	3 500 Kr.	
b.	Installation af elektrolytisk Anlæg i Varmtvandsbeholderen.....	1 500	—
			5 000 —

Ialt... 219 963 Kr.

Til 1. En meget betydelig Formindskelse af Brandfaren ved Ridebanebygningerne ved Christiansborg Slot vil kunne opnaas ved, at der anbringes Branddøre i Murene mellem Bygningernes Midter- og Sidepartier og at der udføres et beskyttende Jernbetonlag indenfor 10 m fra Midterpartierne paa Tagene paa Sidepartierne. Forslaget er tiltraadt af Københavns Brandvæsen. Ifølge Bygningsinspektørens Overslag, hvortil Statens Bygningsraad intet har haft at bemærke, vil Udgifterne ved Arbejderne andrage et Beløb af 28 683 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. a.-i. Til de paagældende paakrævede Hovedstandsættelsesarbejder m. v. ved Ministeriebygningerne vil ifølge Overslag medgaa de vedføjede Beløb, tilsammen 37 771 Kr.

Til 3. De paa Kedlerne i Slotsholmens Kedelanlæg til Brug for Fyringskontrollen anbragte Røggasanalyseringsapparater er blevet saa slidte, at de ikke længere virker nøjagtigt, saaledes at det vil være nødvendigt at udskifte dem. Til Anskaffelse af moderne elektriske Røggasanalyseringsapparater til 4 Kedler, hvorved vil opnaas en endnu mere effektiv Fyringskontrol end ved de hidtil brugte Apparater, vil medgaa et Beløb af 11 040 Kr.

Til 4. Zinktaget paa Udbygningen over Hovedporten er saa utæt, at en Fornyelse af Tagbeklædningen er nødvendig, og under Hensyn til at de øvrige Tage paa Palæet er beklædt med Kobber, bør Tagbeklædningen samt Tagrender og Nedløb fornyes med Kobber. Hertil vil medgaa et Beløb af 1945 Kr.

Til 5. Til paakrævet Istandsættelse af Facader, Vinduer og udvendige Døre paa Staldbygningen, Hegnsmure og Facader paa Garagebygningen og Sidebygningen mod Frederiksgade vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 5568 Kr.

Til 6. Til Opførelse af en paakrævet Hegnsmur om Gaarden mod Toldbodmøllen vil medgaa et Beløb af 3384 Kr.

Til 7. Til paakrævet Fornyelse af 6 Stenvaser paa Hovedpalæets Balustrade, der er meget stærkt forvitrede, vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 19 861 Kr.

Til 8: a. Til paakrævet Istandsættelse af Gadefacaden mod Kongens Nytorv og af Zinkbeklædningerne paa Sidebygningens Tage vil medgaa et Beløb af 3998 Kr.