

Da Indenrigsministeriet anser disse Arbejders Gennemførelse for paakrævet, tillader jeg mig at udbede mig en Udtalelse fra det ærede Finansudvalg om, hvorvidt samme kan give sin Tilslutning til, at der til Indretning af Garager m. v. i Frederiksholms Kanals Kaserne anvendes et Beløb af indtil 32 978 Kr., idet jeg i bekræftende Fald anmoder Udvalget om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1943—44 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 14 IV. B. 3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Summen forhøjes med 32 978 Kr.

Det tilføjes, at Finansministeriet i Skrivelse af 5. d. M. har udtalt, at der fra sammes Side intet findes at erindre imod, at nærværende Skrivelse tilgaar Finansudvalget.

JØRG. JØRGENSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

Ove Larsen.

53

Indenrigsministeriet. København, den 6. Marts 1943.

4. Kt. J. Nr. 415 20/42-43.

Fra Indenrigsministeriets tilsynsførende Ingeniører H. Crone & J. Koch har man modtaget Indstilling om, at der iværksættes en delvis Fornyelse af Kedelanlægget i Ejendommene Amaliegade Nr. 23—25, hvor Invalideforsikringsretten og Sygekassedirektoratet har Kontorer.

Kedelanlægget i de nævnte Ejendomme bestaar af 3 liggende Staalpladekedler med hver 20 m² Hedeflade og 1 opretstaaende Staalpladekedel med 10 m² Hedeflade samt en Støbejernskedel med ca. 4 m² Hedeflade til Varmtvandsforsyningen udenfor Fyringsperioden. Kedelanlægget har i en Aarrække været meget stærkt belastet som Følge af, at der i Aarenes Løb er sket Udvidelser af Varmeanlægget ved Opstilling af nye Radiatorer i Ejendommene. Hertil kommer, at Anvendelsen af indenlandsk Brændsel i de seneste Vintre har medført en yderligere Belastning af Kedelanlægget. Denne forcerede Drift har medført betydelige Udgifter til Reparation af Kedlerne, og de 3 liggende Staalpladekedler, der er omkring 20 Aar gamle, er nu i en saadan Stand, at det naar som helst kan befrygtes, at der kan indtræffe Brud paa Kedlerne.

De tilsynsførende Ingeniører har derfor foreslaaet, at der iværksættes en delvis Fornyelse af Kedelanlægget saaledes, at de 3 liggende Staalpladekedler erstattes med 3 stokerfyrede Staalpladekedler med hver 30 m² Hedeflade, medens den opretstaaende 10 m² Staalpladekedel bibeholdes til Varmtvandsforsyningen og den 4 m² Støbejernskedel fjernes. I Forbindelse med de foreslaaede Ændringer af Kedelanlægget vil det være nødvendigt at ændre Røgkanaler og Skorsten, der ikke har tilstrækkelig Lysning for det nuværende Varmebehov.

Ifølge det af Ingeniørerne og vedkommende Bygningsinspektør udarbejdede kalkulatoriske Overslag vil Udgifterne ved de omhandlede Foranstaltninger andrage i alt 58 700 Kr., der fordeler sig saaledes:

Levering af 3 Stk. 30 m ² Staalpladevandkedler for Stokerfyring . . .	ca. 22 400 Kr.
Opstilling af Kedler, Røgrør m. v.	- 2 100 —
Levering og Opstilling af 3 Stk. Stokere inkl. Træk og Trykmaalere m. v.	- 12 400 —
Levering og Montering af Kulbane, Løbekat, Kulspand og Kulvogn.	- 2 400 —
Rørledningsarbejder med Ventiler m. v. i Kedelrum	- 5 800 —
Elektriske Installationsarbejder	- 1 000 —
Bygningsarbejder	- 6 700 —
Uforudselige Udgifter samt Projektering af og Tilsyn med Ingeniørarbejdernes Udførelse, Udlæg til Reproduktioner m. v. ca. 12 pCt. af 48 400 Kr.	- 5 800 —
Konduktørhonorar	- 100 —

I alt . . . ca. 58 700 Kr.