

men denne Fremgangsmaade er næppe anvendelig, allerede fordi Pigtraadsspærringerne kun sjældent findes i umiddelbar Nærhed af Tankgravene.

Pigtraadsspærringernes Art er, saa vidt det har kunnet konstateres, meget varierende, men gaar man ud fra en Spærring paa 6 m's Bredde som en Gennemsnitsstørrelse med ca. 10 m Glattraad og ca. 30 m Pigtraad pr. lb. m, kan der regnes med en Jernmængde paa ca. 5 kg pr. m Spærring, eller ialt for 2 500 km 12 500 ts Jern, idet det bemærkes, at man efter det foran anførte skønner at kunne regne med den nævnte Længde. Da det af Hensyn til Demonteringen vil være nødvendigt at opsamle Traaden i Ruller, maa det antages at kunne betale sig at transportere Traaden ud til nærmeste Vej for Videretransport og Nyttiggørelse i Staalværker, eventuelt til Brug for sørlige Interneeringslejre.

Det er oplyst, at Akkorderne ved Opstilling af en saadan Spærring har andraget 3 Kr. 75 Øre pr. m + Dyrtidstillæg, og at Nedbrydningsprisen har været sat til 80 pCt. af Opstillingsprisen. Under Hensyn til, at de opnaaede Fortjenester ved Arbejdet tyder paa, at Akkorden har været ret rigelig, kan der med Hensyn til Retableringsarbejderne regnes med, at Arbejdstiden ved Nedbrydningen inkl. Transport af Traad og Pæle til Lagerpladser vil andrage $1\frac{1}{4}$ Time pr. lb. m Spærring, svarende til en Arbejds løn paa ca. 3 Kr. 10 Øre pr. lb. m.

Den samlede Beskæftigelse ved Pigtraadsspærringernes Nedbrydelse, ialt 2 500 km, kan saaledes anslaaes til 16 000 Arbejdsmaaneder. Idet der til Retableringen af andre Arter af Spærringer, f. Eks. spanske Ryttere, herunder specielle Vej- og Gadespærringer, kan regnes at medgaa ca. 5 000 Arbejdsmaaneder, vil den samlede Beskæftigelse ved disse Arbejder andrage 21 000 Arbejdsmaaneder, svarende til f. Eks. 2 100 Mand i 10 Maaneder og til en samlet Arbejds løn paa ca. 10,5 Mill. Kr.

Idet Udvalget henviser til, hvad der foran under Afsnittet om Nedlæggelse af Tankgrave er anført angaaende Spørgsmaalet om Afholdelsen af de med denne Arbejdsopgave forbundne Udgifter og det der tillige om den praktiske Gennemførelse af Arbejdsopgaven udtalte, som i det store og hele gældende ogsaa for Arbejdet med Nedlæggelsen af Pigtraadsspærringerne, skal man indstille, at de af de tyske Myndigheder her i Landet anlagte Pigtraadsspærringer nedlægges ved Foranstaltning af Arbejds- og Socialministeriets Beskæftigelsescentral i Samarbejde med Geodætisk Institut, og at der forinden Arbejdernes Igangsættelse tilvejebringes en Ordning med de interesserede Krigsforsikringsforbund, hvorefter Staten forskudsvis afholder de hermed forbundne Udgifter mod Refusion fra Forbundene efter de foran angivne Retningslinier.

Nedlæggelse af Ledninger for Telefon, Telegraf og elektrisk Strøm.

De af Udvalget indhentede Oplysninger viser, at der i Nedtagning af disse Ledninger og dertil hørende Master ligger en meget betydelig Opgave og formentlig en af de faa, der kan betale sig selv og maaske endda give et mindre Overskud. Saavel Amtmændene som Skovrider Sabroe (Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg) var af den Mening, at Masterne var værdifulde enten til senere Brug til samme Formaal eller eventuelt til Bygningstømmer. Det menes, at de allerfleste af Masterne er imprægnerede, og at de er af udenlandsk Oprindelse, mange menes endda at være af pommersk Fyr. Ledningerne skal for det meste være af Jerntraad, men der skal dog flere Steder — særlig ved de først opsatte Anlæg — findes en Del Kobbertraad, saaledes i Thisted og Hjørring Amter. Masterne er til nogen — dog ikke overvældende — Gene for Landbruget, og der er betalt den sædvanlige Ulempe- og Afrødeerstatning, som normalt er fastsat til 5 Kr. for Master og $2\frac{1}{2}$ —3 Kr. for Afstivere pr. Aar, og der findes hos Amterne nøjagtige Fortegnelser over de ydede Erstatninger. Det skal i denne Forbindelse nævnes, at der ogsaa i de samme Amter findes en Del Jordkabler, som menes at være værdifulde. Endvidere skal der findes et godt Kabel fra Blaavand til Hirtshals (Norgesforbindelse) samt muligvis et Kabel i Skanderborg Amt ved Hovedvej Nr. 10.

Med Hensyn til Antallet af Master kan det nævnes, at der i Thisted Amt findes ca. 10 000 Master, i Hjørring Amt ca. 30,000 (600 km Ledningsnet), i Viborg Amt ca. 20—30 000, i Randers Amt ca. 100 km Ledninger eller ca. 5 000 Master, i Aalborg Amt ca. 20—30 000 Master. I Haderslev, Ribe, Ringkøbing og Vejle Amter findes en Del Master, medens der ikke findes ret mange i Aarhus og Skanderborg Amter. Der findes endelig en hel Del Master paa Øerne. Uden at gaa for vidt kan man formentlig regne med mellem ialt 100 000 og 200 000 Master. Værdien af Træet er vanskelig at anslaa; Skovrider Sabroes mente, at Prisen (leveret i Skoven) vilde være ca. 3—4 Kr. pr. Stk. à ca. 7 m, medens