

Bilag 3.

Ministeren for offentlige Arbejder.

Den 8. August 1946.

I Besvarelse af de af Udvalget stillede Spørgsmaal skal jeg oplyse følgende:

ad 1) Udgifterne er anslaaet efter bedste Overbevisning, dels under Hensyn til Vandbygningsvæsenets Erfaringer med, hvad Udførelsen af Arbejder paa Stedet koster, dels under Hensyn til den Kritik, der fra forskellig Side kom til Orde fra de Firmaer, der var indbudt til at deltage i Ingeniørkonkurrencen angaaende Bevarelsen af det frie Udløb.

ad 2) Da der ikke foreligger udarbejdet Detailprojekt og Licitationsbetingelser, kan Tilbud ikke indhentes foreløbig. Det maa i øvrigt anses for udelukket under de nuværende Forhold at kunne opnaa bindende Tilbud paa et Arbejde, der løber paa saa langt Aaremaal, og det maa fremdeles anses for uhensigtsmæssigt netop nu, hvor der er Mangel paa Arbejdskraft og paa Materialer, at indhente Tilbud paa et saa stort Arbejde, idet et saadant Tilbud efter alt at dømme vil blive urimelig højt.

ad 3) Det er sket før, at Tilbud paa Gennemførelsen af et af Rigsdagen vedtaget Forslag er blevet højere end paaregnet. Det bliver da formentlig et Bevillingsspørgsmaal, som Rigsdagen faar Lejlighed til at tage Stilling til, før endelig Beslutning træffes.

ad 4) Teknisk set er de to Spørgsmaal uden Forbindelse. Hanstholm Havn bygges i Henhold til særlig Lov og for særlig Bevilling. Thyborøn Havn eksisterede, da Hanstholm Havn blev vedtaget af Rigsdagen, og man kan derfor formentlig ikke fastslaa, at den ene af Havnene er tilstrækkelig. Havnene søges foruden af de paa Stedet hjemmehørende Fiskere af et stort Antal fremmede, delvis udenlandske Fiskere.

ad 5) I det forelagte Forslag er Gennemstrømningsslusen forudsat gjort saa stor, at Limfjordens Saltholdighed bevares.

ad 6) Der vil med ret ringe Bekostning kunne tilvejebringes et Anlæg umiddelbart Øst for den projekterede Dæmning ved Agger, knap 1 000 m fra Midten af Agger By.

ad 7) Fiskerne er interesseret i saa bred en Sluse som muligt og nærer Betænkelighed baade med Hensyn til Opretholdelse af Saltholdigheden og Muligheden for Indvandring af Fisk. Gennemstrømningsslusen er projekteret med et Profil af 400 m², og dette Profil er efter Beregninger at dømme tilstrækkeligt til Opretholdelse af den nuværende Saltholdighed. Hvorledes Slusen skal udformes i Enkeltheder, er ikke afgjort, men Prisen er skønnet efter Hvide Sandeslusen, der er 4 m dyb. Man kan gøre Slusen mindre dyb og tilsvarende bredere, men dette vil medføre forøgede Udgifter til Anlægget og forøgede Driftsudgifter. Erfaringerne fra Hvide Sande tyder ikke paa, at Indvandringen af Fisk hemmes af Sluseanlægget.