

Overført... 104 938 kr.

11. *Roskilde palæ:*

Opsætning af tagrende, fornyelse af loftsgulv og istandsættelse efter stormskade af tag på magasinbygningen samt istandsættelse efter svampeskade i tag over frontespicen på hovedfløjens nordside og tagkvist på vestre sidefløj.....

13 957 -

118 895 kr.

Til 1. a. Til en påkrævet istandsættelse af en del af kajmuren fra Marmorbroen til Stormbroen omfattende understøbning og fugning af det nederste skifte m. v. vil der ifølge overslag medgå et beløb af 3 175 kr.

Til 1. b. Til en påkrævet istandsættelse af 2 tagterrasser mod den indre slotsgård på Christiansborg omfattende harpning og afrensning af singelstaget samt reparation af asfaltbelægningen vil der ifølge overslag medgå et beløb af 2695 kr.

Til 1. c. Til en påkrævet fornyelse af fordelingsledninger til varmeanlægget i Christiansborg slots ridehus vil der ifølge overslag medgå et beløb af 6095 kr.

Til 2. a. Til en påkrævet snedker- og malermæssig istandsættelse af træskodderne for kældervinduerne i ministeriebygningerne Slotsholmsgade 2, 4, 6, 8 og 12 vil der ifølge overslag medgå et beløb af 9 765 kr.

Til 2. b. Til indretning af kontorlokale og arkivrum i forbindelsesfløjen mellem Kristiansgadefløjen og Proviantgården omfattende fjernelse af udvendig sandstenstrappe med vanger, ændring af dørhul til vinduesåbning og indsætning af nyt vindue forsynet med jernskodder, lægning af linoleum på gulv, maling m. v. vil der ifølge overslag medgå et beløb af 8825 kr.

Til 3. Til en påkrævet hovedistandsættelse af elevatoren i ejendommen Frederiksgade 21 omfattende fornyelse af motor m. v. samt ændring fra jævnstrøm til vekselstrøm vil der ifølge overslag medgå et beløb af 6200 kr.

Til 4. Til istandsættelse af det ene løb i den til Proviantgården tilbyggede såkaldte heksetrappe omfattende hvidtning af vægfladerne samt snedker- og malermæssig istandsættelse af vinduer og døre vil der ifølge overslag medgå et beløb af 2771 kr.

Til 5. a. Til en påkrævet omlægning og reparation af linotolgulvene i Rigsarkivets bogmagasiner vil der ifølge overslag medgå et beløb af 4938 kr.

Til 5. b. Til opsætning af rengøringsvaske med tilhørende ledninger og separat vandvarmer i de små nicher i stuen, på 1. og 2. sal i Rigsarkivbygningen umiddelbart op til den Harsdorffske bygning vil der ifølge overslag medgå et beløb af 6200 kr.

Arbejdets gennemførelse vil betyde en rationalisering af rengøringen idet det virker fordyrende og besværliggør rengøringen, at alt vand skal hentes og bringes.

Til 6. a. Til en påkrævet istandsættelse af taget på brændehus samt reparation af forvitret murværk i hegnsmur ved Chr. VII's palæ vil der ifølge overslag medgå et beløb af 2550 kr.

Til 6. b. Til indretning af maskinvaskeri til brug for beboerne i Chr. VII's palæ omfattende installering af vaskemaskine, tørrecentrifuge, gas- og vandledninger samt hvidtning og maling af rummet vil der ifølge overslag medgå et beløb af 6800 kr.

Til 6. c. Til fornyelse af kongekrone i sandsten på frontonen på Chr. VII's palæ og reparation af frontonen herunder opsætning af af kongekrone i sandsten på Chr. IX's palæ vil ifølge overslag medgå et beløb af 8500 kr.

Til 6. d. Til isolering af skunk- og skråvægge i den del af tagetagen i Fred. VIII's palæ der anvendes til beboelse, samt istandsættelse af varmerørens isolering omfattende maling og limning vil der ifølge overslag medgå et beløb af 3890 kr.

Til 7. a. Til en påkrævet istandsættelse omfattende fornyelse af gulve, udskriftning af kakkelovn samt maling af det i Bernstorff slotshave beliggende Thehus, der anvendes af havens gartnere og betjente som spise-, opholds- og omklædningsrum vil der ifølge overslag medgå et beløb af 3369 kr.

Til 7. b. Til supplerings og istandsættelse af lynaflederanlægget på Bernstorff slot vil ifølge overslag medgå et beløb af 5700 kr.