

## Ad § 9

### Ministeriet for Grønland

Ved *samråd* er forhandlet med *ministeren for Grønland* om:

- 1) 1.11. Landshøvdingembedet og kærnerkontorerne. (Nødvendigheden af administrationspersonalets forøgelse).
- 2) 6.32. Kulbruddet. (Sikringstjenesten og eventuelle nye kulforekomsters størrelse og udnyttelsesmuligheder).

Herudover har udvalget fra *ministeren for Grønland* modtaget følgende skrivelse som svar på et af udvalget fremsendt skriftligt spørgsmål:

**Ministeriet for Grønland.** København, den 31. januar 1964.

I skrivelse af 24. januar 1964 har Finansudvalget anmodet mig om at fremkomme med en nærmere redegørelse for, hvori de brandsikringsforanstaltninger, til hvilke der på Ministeriet for Grønlands forslag til finanslov for finansåret 196465 § 9.3.01.32. Ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger, er søgt et beløb på henholdsvis 50.000 kr. og 58.000 kr., består.

I denne anledning skal jeg udtale følgende:

Den i Egedesminde opførte bygning, som rummer dels 2 tandklinikker, dels en tandlægebolig, er indvendig beklædt med bløde fiberplader. Dette forhold medfører en stor brandfare, og Ministeriet for Grønlands tekniske organisations brandsagkyndige har derfor udtalt, at det må anses for nødvendigt, at man for at eliminere den store brandfare nedtager fiberpladerne og opsætter gipsplader. Af hensyn til isolationen er det nødvendigt samtidig hermed at udfylde vægge og lofter kompakt med rockwool-bats.

Udgifterne hertil beløber sig til 50.000 kr.

Fra byggelederen i Upernavik har ministeriets tekniske organisation fået meddelelse om, at brandinstallationen til sygehuset er brudt sammen. Installationen er udført i 1954 og er baseret på oppumpning af saltvand fra havet over et pumpehus og gennem en ca. 150,0 m lang trykledning. Under hensyn til vanskelighederne ved at forsyne stedet med ferskvand er anlægget — foruden at virke som brandinstallation — også beregnet til at forsyne sygehusets toiletter og udslagningsvaske med saltvand. De to funktioner — brand- og skyllevand — sker over hver sin pumpe, men gennem en fælles sugeledning, anbragt i en klippespalte, hvor man mente, at den var godt beskyttet mod bølgeslag og isgang. Meddelelserne fra byggelederen går imidlertid ud på, at såvel denne sugeledning som trykledningen til sygehuset er blevet dels bortskyllet — dels stærkt beskadiget under et par kraftige storme, ligesom stendæmningen til beskyttelse af trykledningen er blevet bortskyllet og pumpehusets fundamenter delvis undermineret. Endvidere meddeler byggelederen, at pumpernes sugetrin — efter 8 års drift — er så tæret af saltvand, at de nu er ude af stand til at yde den nødvendige vandmængde.

Man har foreløbig udbedret skaderne nødtørftigt ved at udsende reservedele til pumperne, men mere gennemgribende foranstaltninger er absolut påkrævede. Foranstaltningerne består i flytning af saltvandsindtaget, opførelse af nyt pumpehus og flytning af trykledning fra pumpehuset til sygehuset. Foranstaltningerne vil koste ca. 58.000 kr.

MIKAEL GAM

/ K. Budde Lund.