

rensnings- og luftfornyelses anlæg af en karakter, der afviger fra tilsvarende anlæg i f. eks. erhvervsbyggeri, idet de her omhandlede anlæg skal kunne rense luft, der er forurennet af gas og radioaktivt støv, og således at anlæggene må beskyttes med et stort antal chokventiler for at undgå ødelæggelse ved voldsomme påvirkninger fra kernevåbeneksplosioner.

De nævnte jernbetonarbejder, der i væsentlig grad afviger fra tilsvarende arbejder ved bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri, kan kun udføres af et relativt lille antal entreprenørfirmaer med erfaring på dette område.

Også levering og montering af centralernes tekniske udstyr er opgaver af en sådan karakter, at kun enkelte firmaer kan påtage sig opgaven. For visse dele af udstyret må der stilles krav, som kun opfyldes af et enkelt firmas produkter. Dette gælder således chokventiler og kloakpumpeanlæg. Hensynet til, at nødstrømsanlæggene skal kunne holdes vedlige også i krigssituation, taler efter civilforsvarsstyrelsens opfattelse for anvendelsen af dansk producerede anlæg. Nødstrømsanlæg af den art, der skal anvendes i landsdelskommandocentralerne, produceres for tiden kun af en enkelt fabrik i Danmark.

På den anførte baggrund har civilforsvarsstyrelsen anset det for nødvendigt at afstå fra offentlige licitationer og begrænse sig til at indbyde de firmaer, der må påregnes at kunne påtage sig arbejder og leverancer af den omhandlede art.

Da intet enkelt firma har erfaring med hensyn til på egen hånd at forestå hele byggearbejdet og samtlige tilhørende leverancer, udbydes disse arbejder og leverancer i et antal delentrepriser for at opnå de mest fordelagtige tilbud inden for hvert arbejde og hver leverance.

Specialfirmaernes beskaffenhed og antal kan illustreres ved nedenstående fortegnelse over delentrepriserne ved civilforsvarets østre landsdelskommandocentral:

- a) Jord-, kloak- og betonarbejde (9 adspurgte og bydende).
 - b) Kloakpumpeanlæg (1 adspurgt og bydende).
 - c) Ventilations- og filteranlæg (7 adspurgte, 5 bydende).
 - d) Køleanlæg (4 adspurgte og bydende).
 - e) Nødstrømsanlæg (1 adspurgt og bydende).
 - f) Vandrensningsanlæg (3 adspurgte og bydende).
 - g) El-installationer (4 adspurgte og bydende).
 - h) Tilslutning til kommunalt kloakanlæg (3 adspurgte og bydende).
 - i) Ståldøre (2 adspurgte og bydende).
 - k) Chokventiler (1 adspurgt og bydende).
 - l) Snedkerarbejde
 - m) Malerarbejde
 - n) Transformatorstation
 - o) Vejarbejde
 - p) Anlæg af P-plads
 - q) Indhegning
- } endnu ikke udbudt.

De samlede byggeomkostninger for så vidt angår østre landsdelskommandocentral specificeres ifølge et pr. 1. februar 1970 udarbejdet overslag således:

Forarbejder, bundundersøgelser	50.000 kr.
Vandboring	28.563 -
Vandforsyningsanlæg	76.420 -
Jord-, kloak- og jernbetonarbejder	2.340.000 -
Kloakpumpeanlæg	38.860 -
Eksterne kloakanlæg	96.039 -
Chokventiler	100.000 -
Panserdøre og jernkamre	35.000 -
Ventilationsanlæg, støv- og gasfiltre	578.640 -
Køleanlæg	32.940 -