

Tabel 8.2.

Specifikation af anlægspriserne:

NESA/ELKRAFT

Plastrør 4 bar

Indv. rørdiameter mm	32	40	63	90	125	160	180	
Udgravning bredde/dybde m	0,3/0,8	0,3/0,8	0,4/0,8	0,4/0,8	0,5/0,8	0,6/0,8	0,6/0,8	
Entreprenørarb. incl. tilfyldn. og retabl. . . .	109	109	145	145	182	218	218	
Rør og fittings materialer	6	9	19	35	64	120	132	
Ventiler	5	5	10	15	20	30	50	
Ventiler, forlængelse og dæksel	5	5	10	15	20	30	40	
Arbejdsløn rørarbejde	19	22	36	48	65	85	96	
M/R stationer	6	6	6	6	6	6	6	
Projekt - tilsyn	20	20	25	25	30	40	60	
Omlægning 12-15 pct.	22	22	32	35	47	65	75	
Pris kr. pr. m	192	196	283	324	434	594	677	
Gentofte kommune km	132,4	32,3	22,7	16,7	10	3,7	4,5	222,4
Entreprenør	14,4	3,53	3,3	2,42	1,82	0,81	0,98	27,26
Rør-fittings mill. kr. .	0,8	0,3	0,43	0,58	0,64	0,8	0,98	4,53
Ventiler	0,66	0,16	0,23	0,25	0,2	0,11	0,18	1,8
Forlængelse + dæksel	0,66	0,16	0,23	0,25	0,2	0,11	0,18	1,8
Arbejdsløn	2,5	0,71	0,82	0,8	0,65	0,31	0,43	6,2
M/R stationer	0,79	0,19	0,14	0,1	0,06	0,02	0,03	1,33
Projekt + tilsyn	2,65	0,65	0,57	0,42	0,30	0,15	0,27	5,01
Omlægninger	2,9	0,71	0,73	0,58	0,47	0,24	0,34	6,0

54 mill. kr.