

Tabel 8.4.

Strandvejs-Gasværket I/S

Plastrør 4 bar

Indv. rørdiameter

m.m.	32	40	63	90	125	160	180	
Udgravning bredde/dybde.....	0,15/0,8	0,15/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,25/0,8	-	0,3/0,8	
Entreprenørarb. incl. tilfyldn. og retabl....	71	71	83	107	124	-	136	
Rør og fittings materialer	6	9	19	35	64	-	132	
Ventiler.....	-	-	-	-	-	-	-	
Ventiler, forlængelse og dæksel.....	-	-	-	-	-	-	-	
Arbejdsløøn rørarbejde	19	22	36	48	65	-	95	
M/R stationer	6	6	6	6	6	-	6	
Projekt - tilsyn	5	5	7	10	13	-	18	
Omlægning 12-15 pct.	-	-	-	-	-	-	-	
Pris kr. pr. m	107	113	151	206	269	-	391	
Gentofte kommune km	132,4	32,4	22,7	16,7	10	3,7	4,5	222,4
Entreprenør	9,4	0,23	0,51	1,78	1,24	-	0,61	13,8
Rør-fittings mill. kr..	0,8	0,3	0,43	0,58	0,64	-	0,59	3,34
Ventiler.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Forlængelse + dæksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbejdsløøn.....	2,5	0,7	0,82	0,82	0,65	-	0,43	5,92
M/R stationer	0,8	0,19	0,13	0,1	0,06	-	0,27	2,10
Projekt + tilsyn	0,66	0,65	0,16	0,17	0,13	-	0,08	1,85
Omlægning	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventiler.....	-	-	-	-	-	-	-	-

27 mill. kr.